FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN OBRA

IRC	JMMV/OMP	JMMV	2	29/01/18	Revisada Oficina Técnica
IRC	JMMV/OMP	JMMV	1	10/06/16	Emisión
APROB.	VERIF.	PREP.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE.....5

2. ORGANIZACIÓN EN LA OBRA.....5

3. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS.....7

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN OBRA.....8

4.1 DIRECTOR DE OBRA (SITE MANAGER).....8

4.2 CONSTRUCCIÓN.....9

4.2.1 JEFE DE CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCTION MANAGER).....9

4.2.2 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCTION SUPERINTENDENT).....12

4.2.3 SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCTION SUPERVISOR).....13

4.3 CONTROL DE COSTES Y ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS.....14

4.3.1 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS (SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER).....14

4.3.2 ADMINISTRADOR DE SUBCONTRATOS (SUBCONTRACT ADMINISTRADOR)….....16

4.3.3 AUXILIAR DE SUBCONTRATOS (SUBCONTRACT ASSISTANT).....21

4.3.4 ASESOR DE CONTRATOS/ LÍDER DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (CONTRACT ADVISOR / CONSTRUCTION CONTRACT LEADER).....22

4.3.5 MEDIDOR DE CANTIDADES (CUANTITY SURVEYOR).....22

4.3.6 JEFE CONTROL DE COSTES EN OBRA (COST CONTROL MANAGER).....23

4.3.7 AUXILIAR DE CONTROL DE COSTES (COST CONTROL ASSISTANT).....24

4.4 PLANIFICACIÓN.....25

4.4.1 JEFE DE PLANIFICACIÓN (PLANNING MANAGER).....25

4.4.2 INGENIERO DE PLANIFICACIÓN (PLANNING ENGINEER).....27

4.4.3 CONTROL DE REPORTES (REPORTING CONTROLER).....27

4.5 MATERIALES.....28

4.5.1 JEFE DE MATERIALES (MATERIAL MANAGER).....28

4.5.2 SUPERVISOR DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA SIE (COMPUTER APPLICATION SUPERVISOR SIE).....30

4.5.3 JEFE DE ALMACÉN (WAREHOUSE MANAGER).....30

4.6 CALIDAD.....31

4.6.1 JEFE DE CALIDAD DE OBRA (SITE QUALITY MANAGER).....31

4.6.2 SUPERVISOR DE CALIDAD (QUALITY SUPERVISOR).....33

4.6.3 INSPECTOR DE CALIDAD (QUALITY INSPECTOR).....34

4.7 SEGURIDAD, SALUD & MEDIOAMBIENTE.....35

4.7.1 JEFE DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE (HSE MANAGER).....35

4.7.2 SUPERVISOR DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE (HSE SUPERVISOR).....36

4.7.3 TÉCNICO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (HSE OFFICER).....37

4.8 COMISIONADO.....38

4.8.1 JEFE DE COMISIONADO (COMMISSIONING MANAGER).....38

4.8.2 SUPERINTENDENTE DE COMISIONADO (COMMISSIONING SUPERINTENDENT).....40

4.8.3 SUPERVISOR DE COMISIONADO (COMMISSIONING SUPERVISOR).....41

4.9 SUMINISTRADORES.....41

4.9.1 COORDINADOR DE SUMINISTRADORES (VENDORS COORDINATOR).....41

4.10 HAND OVER…….....41

4.10.1 COORDINADOR DE HAND OVER (HAND OVER COORDINATOR).....41

4.11 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....42

4.11.1 JEFE DE ADMINISTRACIÓN/SERVICIOS GENERALES (GENERAL SERVICES/ADMINISTRATION MANAGER).....42

4.11.2 JEFE DE SEGURIDAD (SECURITY MANAGER).....43

4.12 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN.....44

4.12.1 JEFE DE DOCUMENTACIÓN (DOCUMENT CONTROLLER).....44

4.13 CONSTRUCTIBILIDAD.....46

4.13.1 JEFE DE CONSTRUCTIBILIDAD (CONSTRUCTABILITY MANAGER).....46

4.14 PRODUCCIÓN.....47

4.14.1 INGENIERO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN (PRODUCTION CONTROL ENGINEER).....47

4.15 OFICINA TÉCNICA.....47

4.15.1 JEFE DE OFICINA TÉCNICA (FIELD ENGINEERING MANAGER).....47

4.15.2 ESPECIALISTA DE OFICINA TÉCNICA (DISCIPLINE FIELD ENGINNER).....49

ANEXO I. ORGANIGRAMA TIPO.....52

ANEXO II. FORMATOS DE COMUNICACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN OBRA.....53

1. OBJETO Y ALCANCE

El presente procedimiento describe las funciones, responsabilidades y líneas de comunicación para el personal de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** en Obra.

Es aplicable a todos los proyectos llave en mano realizados por **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y a todos los demás en los que su aplicación sea acordada por el Cliente.

Este documento forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y ha sido elaborado tomando en consideración la norma ISO 9001.

2. ORGANIZACIÓN EN LA OBRA

La organización en la Obra será variable en función del Contrato, y en el caso más complejo contará con un equipo semejante al que se indica en el organigrama incluido en el Anexo I.

El personal de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y sus afiliadas en obra está compuesto por personal propio y personal seleccionado internacionalmente, con experiencia en:

- Proyectos de construcción internacionales.
- Prefabricación y montaje.
- Constructibilidad y en planificación de la Construcción.
- Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Operatividad y Mantenimiento de Plantas.

Los puestos más importantes de este equipo son:

- Director de obra
- Jefe de Construcción
- Superintendente de Construcción
- Supervisor de Construcción
- Jefe de control de costes
- Administrador de Subcontratos
- Ingeniero de Control de Costes
- Jefe de Planificación
- Ingeniero de Planificación

- Ingeniero de Control de Producción
- Ingeniero de Control de Progreso
- Jefe de Control de Calidad
- Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
- Jefe de Materiales
- Administrador de Subcontratos
- Jefe de Control de Costes
- Jefe de Oficina Técnica

La Organización de Construcción descrita en este documento complementa la correspondiente al Centro de Operaciones de la Compañía en Madrid, detallada en el Procedimiento PR-62.

Este documento describe las principales funciones del Personal que se destinará a Obra durante la fase de construcción de un Proyecto.

Según la dimensión del Proyecto o considerando la posible división en áreas de trabajo o unidades independientes, variaría el número de posiciones en cada caso.

El Jefe del Departamento de Construcción propone, y el Director de Proyecto ha de aprobar, el nombramiento del Director de Obra y Jefe de Construcción, con la aprobación del Cliente si se requiere contractualmente.

El Jefe del Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente propondrá, y el Director de Proyecto ha de aprobar, el nombramiento del Jefe de Control de Calidad y Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, con la aprobación del Cliente si se requiere contractualmente. El resto del equipo de Calidad y Seguridad, Salud y Medio Ambiente de obra será nombrado por el Jefe del Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

El nombramiento de los demás componentes del equipo de Obra lo realizan conjuntamente el Jefe del Departamento de Construcción y los Jefes de los departamentos afectados, consultados los Jefes de los Departamentos y Servicios a los que pertenezcan aquellos en su caso.

El Jefe del Departamento de Construcción y el Jefe de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de acuerdo con el Director de Proyecto asignará las funciones de forma que queden todas debidamente cubiertas y las responsabilidades bien definidas.

3. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

AFC : Aprobado para Construcción (Approved For Construction).

CLIENTE : Cliente de INTECSA INDUSTRIAL en los diferentes proyectos en los que se realicen Subcontratos de Construcción.

EPC, PROYECTO : Un proyecto “llave en mano” (Engineering Procurement Construction Project).

INTECSA INDUSTRIAL : INTECSA INDUSTRIAL y sus afiliadas.

IRM : Informe de Recepción de Materiales.

ITP : Programa de Puntos de Inspección (Inspection & Test Plan)

MOC : Oficina Central de Madrid (Madrid Office Center)

NDE / NDT : Ensayo No Destructivo (Non Destructive Examination/ Non Destructive Test)

OTS : Orden de Cambio generada por el subcontratista hacia INTECSA INDUSTRIAL.

PL : Lista de Faltas (equiv. Inglés, Punch List)

PPI : Programa de Puntos de Inspección.

SCP : Software de Control de Progreso (equiv. Inglés, Progress Control System)

SUBCONTRATISTA/S : Organización que, bajo la coordinación de INTECSA INDUSTRIAL ejecutará total o parcialmente las

actividades de construcción, montaje, precomisionado, comisionado y puesta en marcha del proyecto.

WBS : Descomposición de la Estrura de Trabajos (equiv. Inglés, Work Breakdown Structure)

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN OBRA

4.1 Director de Obra (Site Manager)

El Director de Obra depende funcionalmente del Director de Proyecto, jerárquicamente del Director de Construcción de la Compañía, y tiene toda la autoridad y responsabilidad sobre la ejecución, calidad, seguridad, salud y medio ambiente, coste y plazo de la obra.

En la obra es el máximo responsable de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** en ausencia del Director de Proyecto, y de él depende funcional y administrativamente el resto del personal de Obra. Además, es interlocutor y responsable de establecer y mantener buenas relaciones con el CLIENTE y todos los Subcontratistas.

Las principales funciones y responsabilidades del Director de Obra son las descritas en las Instrucciones de Trabajo del Departamento de Construcción, y fundamentalmente:

- Asegurar que los trabajos de construcción se ajustan al tipo de contrato aplicable en cada Proyecto (Llave en Mano, Precios Unitarios, etc.), siguiendo el programa establecido y reportando su progreso.
- Garantizar la correcta administración del campamento y de las instalaciones temporales. Será responsable de la adecuada acomodación del personal de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** asignado a Obra, así como de mantener recursos de personal necesarios (en número y calidad).
- Establecer contacto con las Autoridades Locales para garantizar el cumplimiento con todas las normas y obligaciones oficiales.
- Prospectar y conocer el mercado local de trabajo, instalaciones (talleres de fabricación), etc.
- Asegurarse de que el personal dispone de la información necesaria en sus puestos de trabajo para el correcto desarrollo de sus funciones. Será responsable de establecer y mantener un buen ambiente/ relación de trabajo entre el personal a su cargo,

manteniendo una correcta disciplina y buen ánimo del mismo, basado en la cooperación entre los diferentes departamentos.

- Participar durante la fase de ingeniería del Proyecto en todo lo relativo a las actividades de construcción.
- Asegurar que los documentos del proyecto son recibidos de manera eficiente, y distribuidos adecuadamente en la Obra, de acuerdo con el procedimiento de control de documentos de obra aprobado para el proyecto.
- Asegurar que la Organización de HSE en obra está correctamente estructurada, y cuenta con los recursos necesarios para garantizar, la adecuada implantación, del Plan y los procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y dar cumplimiento a la política de 0 accidentes de la compañía.
- Coordinación de las actividades de construcción y montaje.
- Gestión eficaz de los Subcontratistas.
- Aprobación del Informe Mensual de Control de Costes de Construcción, elaborado por la Oficina Central de Madrid (MOC).
- Alcanzar el Programa establecido (con sus requisitos).
- Asegurar la adecuada implantación y funcionamiento del Plan de Calidad, los procedimientos de construcción, y los Programas de puntos de Inspección (ITP)
- Garantizar la adhesión a los requisitos de Calidad por parte de los Subcontratistas, así como su adecuado cumplimiento.
- Identificación y control de los Límites de Batería en Obra.
- Mantener la comunicación con todas las partes para asegurar la buena realización de los trabajos.
- Coordinar las actividades de Terminación Mecánica.
- Terminación temprana de sistemas para apoyar a Pre-Comisionado
- Será responsable del cierre de los Subcontratos de Construcción.
- Garantizar la Entrega de la Planta (Hand Over) según las condiciones del contrato establecido.
- El Director de Obra asumirá las funciones de Jefe de Construcción en su integridad en caso de ausencia, y apoyado en momentos puntuales por el Jefe de Proyecto.

4.2 Construcción

4.2.1 Jefe de Construcción (Construction Manager)

El Jefe de Construcción dependerá del Director de Obra. Es responsable directo de todas las actividades de construcción y de la supervisión del personal de construcción, y por tanto del éxito de esta actividad. Tiene como principal responsabilidad, ejecutar todas las actividades de construcción siguiendo estrictamente los planos y especificaciones aprobadas para construcción, y asegurar en todo momento el cumplimiento de los requisitos de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente en conformidad del Proyecto y de la Compañía.

Las principales funciones y responsabilidades del Jefe de Construcción son:

- En coordinación con el Director de Obra y cuando sea requerido, participará durante la fase de ingeniería del Proyecto en todo lo relativo a las actividades de construcción
- Gestionar y coordinar la interrelación con otras áreas
- Coordinar las actividades de los Subcontratistas, verificando la disponibilidad de recursos
- Participar en el desarrollo de los Programas de Detalle para Construcción como máximo responsable de todas las actividades de Construcción del Proyecto. Velará por su correcta ejecución y terminación, de acuerdo a las la planificación, planos, especificaciones de diseño y/o construcción, procedimientos, normas y códigos, programa establecido, programas de puntos de inspección, objetivos, y requisitos de calidad, seguridad y medio ambiente.
- Será responsable de la aplicación de los requisitos de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambientes durante la realización de los trabajos. Debe asegurar que antes del inicio de las actividades, cada Subcontratista presenta toda la documentación de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente requerida contractualmente y necesaria para el inicio de la actividad como: Plan y Procedimientos de Calidad, Programas de Puntos de Inspección (PPI), Procedimientos de Ejecución, Plan y Procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Evaluaciones de Riesgos (JSA), Organigramas de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y CV de personal propuesto para aprobación, Seguros, etc.

- Coordinar con el Director de Obra todas las cuestiones sobre Construcción, Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Control de Costes, Planificación, Almacén y Subcontratistas.
- Dará apoyo al Director de Obra en la preparación del Organigrama de Construcción y analizará los programas de necesidades del personal del Subcontratista, equipos y material, asegurando que se cumple con los términos del contrato con los Subcontratistas y con el CLIENTE, incluidos los cambios y trabajos adicionales.
- Dirigir el montaje de las instalaciones auxiliares y organizar el arranque de las actividades en obra.
- Asegurar que la construcción es realizada de acuerdo con las especificaciones y los planos aprobados para construcción.
- Junto con el Jefe de Calidad en Obra, establecerá los procedimientos de Control de Calidad, inspección y pruebas necesarios para asegurar el nivel de calidad requerido contractualmente.
- Dirigir las reuniones de seguimiento y planificación con los Supervisores, para coordinar los trabajos y garantizar la disponibilidad de equipos, material, personal, etc.
- Ayudará al Director de Obra a dirigir las reuniones de coordinación con los Subcontratistas, con el fin de asegurar que las actividades efectuadas se realizan según el programa de construcción establecido.
- Advertir al Director de Obra de cualquier factor desfavorable al desarrollo de la construcción.
- Asegurar que no se realizan trabajos adicionales fuera de lo establecido en contrato, sin la autorización previa por escrito del CLIENTE o del Director de Obra.
- Coordinar todas las cuestiones de ingeniería en Obra con el Director de Obra o con el Responsable de la oficina técnica.
- Coordinar todas las cuestiones referidas a Construcción con los representantes del Cliente (Project Management Team (PMT)) en Obra.
- Será responsable de la Terminación Mecánica de la Construcción y de dar soporte en las operaciones de Pre-Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha de la Planta, cuando estas sean requeridas.
- Colaborar directamente con el Director de Obra para cerrar los Subcontratos de Construcción.
- Asegurar que los Supervisores de Construcción participan en la revisión, aprobación e implantación de los Programas de Puntos de Inspección (PPI)

- Recopilar los formatos de Control de Calidad (Hojas o registros de verificación) y asegurar que todas las actividades son realizadas por el Subcontratista de acuerdo con los niveles de Calidad contractuales (requisitos de calidad demandados por las correspondientes especificaciones, códigos y estándares aplicables) y/o de la Compañía.
- Colaborar con el Equipo de Calidad durante las inspecciones y pruebas de las diferentes actividades de construcción, de manera complementaria y coordinada.
- Dará soporte a las actividades de Pre-Comisionado, Comisionado, Entrega & Arranque de la Planta, participando en el cierre de las Listas de Faltas, así como en la subsanación de defectos, reinstalaciones y apoyo al equipo de Pre-Comisionado/ Comisionado.

4.2.2 Superintendente de Construcción (Construction Superintendent)

El Superintendente de disciplina depende directamente del Jefe de Construcción. Será responsable de todas las actividades directas de su disciplina en el ámbito de Construcción, y relaciones diarias con los Subcontratistas considerando los requisitos de Calidad, Seguridad, Costes y programa, relacionados con sus disciplinas específicas (obra civil, tubería, mecánica, electricidad, instrumentación, etc.).

Las principales funciones y responsabilidades del Superintendente son:

- Coordinar los equipos de supervisión asignados a su disciplina. Controlar y dirigir los trabajos de los Supervisores especialistas.
- Asegurar que los trabajos relacionados con su área o disciplina son realizadas de acuerdo con el programa y objetivo establecido a los Subcontratistas. Asumirá todas las responsabilidades relacionadas con las operaciones de construcción (por disciplina) en ausencia del Jefe de Construcción.
- Semanalmente, revisará todos los programas con su equipo y con el Ingeniero de Planificación, con el fin de analizar los avances de construcción obtenidos.
- Asegurar que la construcción es llevada a cabo de acuerdo con las especificaciones y planos de ingeniería, cumpliendo con los requerimientos en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Proyecto.
- Asume las responsabilidades de HSE establecidas en el Plan de HSE en Obra y/o en los procedimientos de Proyecto.

- Colaborar con el Equipo de Calidad durante la inspección de actividades de manera complementaria y coordinada.
- Recopilar los formatos de Control de Calidad (QC) y revisar que todas las actividades son realizadas por el Subcontratista de acuerdo con los niveles de Calidad establecidos por **Intecsa Industrial/ Initec Energía**, (los Superintendentes de Construcción estarán involucrados en los Planes de Puntos de Inspección, ITP).
- Resolver los problemas que planteen los solapes o interferencias de unos Subcontratistas con otros
- Confirmar que los Subcontratistas están asegurados conforme a los requisitos contractuales, y que ningún trabajo es realizado por éstos antes de la recepción de la cobertura de dicho seguro.
- Colaborar en la preparación de los Informes Mensuales del avance de Construcción.
- Dará soporte a las actividades de Pre-Comisionado, Entrega & Arranque de la Planta, participando en el cierre de las Listas de Faltas, así como en la subsanación de defectos, reinstalaciones y apoyo al equipo de Pre-Comisionado.
- Colaborar con el Jefe de Construcción en el cierre de los Subcontratos.
- Controlar que se realicen todas las pruebas necesarias en obra de los equipos y materiales.
- Aprobar cada Informe de recepción de materiales (IRM) que produce Gestión de materiales y equipos y conforma el Supervisor especialista correspondiente. Este IRM aprobado debe ir anexo a la correspondiente factura del suministrador, enviada al Servicio de Administración de Finanzas para su abono.
- Controlar el cierre de las No conformidades emitidas, según el apartado 6 de este Procedimiento.

4.2.3 Supervisor de Construcción (Construction Supervisor)

El Supervisor de Construcción depende directamente del Superintendente de Construcción. Será responsable directo de todas las actividades de Construcción, asegurando el cumplimiento de los requisitos de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Costes y programa, relacionados con sus disciplinas específicas (obra civil, tubería, mecánica, electricidad, instrumentación, etc.) o con su área específica de trabajo.

Las principales funciones y responsabilidades del Supervisor de Construcción son:

- Asegurar que los trabajos relacionados con su área o disciplina son realizados ajustándose a la planificación y objetivos marcados a los Subcontratistas.
- Asegurar que la construcción es llevada a cabo siguiendo estrictamente los planos y especificaciones aprobadas para construcción, y asegurar en todo momento el cumplimiento de los requisitos de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Proyecto y de la Compañía.
- Asumir las responsabilidades de Seguridad, Salud y Medio Ambiente establecidas en el Plan y en los procedimientos de seguridad, salud y medio ambiente.
- Los Supervisores de Construcción estarán involucrados en la revisión, aprobación e implantación de los Programas de Puntos de Inspección (PPI).
- Recopilar los formatos de Control de Calidad (Hojas o registros de control de calidad o verificación) y asegurar que todas las actividades son realizadas por el Subcontratista de acuerdo con los niveles de Calidad contractuales (requisitos de calidad demandados por las correspondientes especificaciones, códigos y estándares aplicables) y/o de la Compañía.
- Asegurar que los trabajos de construcción están terminados según planos y especificaciones, previamente a la notificación de inspección por parte de los Subcontratistas a Calidad/ Cliente.
- Colaborar con el Equipo de Calidad durante las inspecciones y pruebas de las diferentes actividades de construcción de manera complementaria y coordinada.
- Colaborar en la preparación de los Informes Mensuales del avance de Construcción.
- Dará soporte a las actividades de Pre-Comisionado, Comisionado, Entrega & Arranque de la Planta, participando en el cierre de las Listas de Faltas, así como en la subsanación de defectos, reinstalaciones y apoyo al equipo de Precomisionado y Comisionado.
- Será responsable de aplicar o implementar el procedimiento de mantenimiento o preservación de equipos y materiales una vez montados hasta su Precomisionado.
- Se asegurará de que los Subcontratistas realicen los RED MARKS oportunos.

4.3 Control de Costes y Administración de Subcontratos

4.3.1 Jefe de Administración de Subcontratos (Subcontract Administration Manager)

En dependencia jerárquica del Director de Obra y funcionalmente del Jefe del Área de Administración de Subcontratos y Control de Costes, se encarga de la administración de todos los Subcontratos de la Obra.

La Administración de los Subcontratos gestionados en Obra por el Responsable Jefe de Administración de Subcontratos será remitida al Jefe Corporativo de Administración de Subcontratos y Control de Costes de Construcción en Sede, con quién mantendrá una estrecha y continúa relación durante la fase de construcción.

Las principales funciones y responsabilidades Jefe del Área de Administración de Subcontratos son:

- Implantación del Procedimiento específico de Administración de Subcontratos de Construcción conforme a los requisitos propios del Proyecto.
- Asegurar que las actividades relativas a Administración de Subcontratos en cuanto al cumplimiento de los términos y condiciones contractuales con los subcontratistas, se realizan de acuerdo con los Procedimientos y en cumplimiento con el Plan de Aseguramiento de la Calidad establecido en el propio proyecto, sugiriendo acciones correctivas si procediesen.
- Administrar los subcontratos (cantidades y costes), en base a las estimaciones y mediciones obtenidas.
- Gestionar todos los documentos importantes, correspondientes a los términos y condiciones contractuales, de acuerdo a los diferentes Subcontratos firmados.
- Revisar las certificaciones, CVO´s, etc, asegurando su veracidad y el soporte documental adecuado.
- Garantizar un control efectivo de las órdenes de trabajos adicionales (OTS) y el cierre de reuniones con los Subcontratistas en Obra.
- Analizar y evaluar las posibles y potenciales reclamaciones de los Subcontratistas. También tratará las modificaciones de los trabajos adicionales motivados por el CLIENTE en Obra.
- Colaborar con el Área de Materiales en Obra cuando suministradores o compañías aseguradoras emitan reclamaciones por daños o fallos en equipos/materiales.
- Garantizar que los distintos Subcontratistas firman todos los documentos incluidos en sus respectivas certificaciones, de acuerdo con los términos del contrato. Negociará con los Subcontratistas sobre los diferentes contratos a realizar, incluyendo los precios contradictorios y las condiciones solicitadas en el proceso de construcción.
- Participar en las negociaciones con Subcontratistas, y ayudar a la Asesoría Jurídica asignada al proyecto (Construction Contract Leader) a preparar los documentos que afecten al Subcontrato en su parte contractual.

- Asegurar la emisión y actualización de los "Informes de Evaluación del Precio del Subcontrato", incluyendo revisión de cantidades.
- Gestionar y supervisar todas las actividades del Personal Asignado, liderando a un equipo de Administradores de Subcontratos y personas de apoyo a éstos, tales como los ayudantes de subcontratos y los medidores de cantidades.
- Reportar al Director de Obra y al Jefe del Área de Control de Costes y Administración de Subcontratos.
- Desempeñar el vínculo para asuntos de subcontratación entre el equipo de Proyecto, el Responsable del Área de Subcontratos y el Subcontratista.
- Revisar y firmar las certificaciones para pago de cada Subcontrato.
- Coordinar y supervisar las notificaciones y cartas oficiales de carácter contractual relativas al Subcontrato.
- Liderar la prevención y resolución de reclamaciones de cada Subcontrato.
- Avisar a la Dirección de Proyecto/Dirección de Obra de las áreas críticas y recomendar las acciones correctoras.
- Específicamente, conocerá el Plan de Calidad y el Plan de Seguridad del proyecto.
- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.
- Liderar reuniones mensuales de actualización de Subcontratos.
- Asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones contractuales de todos los Subcontratos.
- Junto con el Responsable de Control de Costes y Administración de Subcontratos, mantener actualizadas las estadísticas por actividad del proyecto (€/MH, Sobrecoste Porcentual de los Subcontratos, reclamaciones, etc…).
- Junto al Jefe de Control de Costes de construcción del proyecto, revisar y comprobar el coste real de todos los subcontratos.
- Buscar activamente formas de reducir los costes de los Subcontratos.
- Consolidar, junto con el Responsable de Control de Costes y Administración de Subcontratos, los análisis de costes, productividad, estadísticas, etc… de cada Subcontrato.
- Analizar todas las solicitudes de los diferentes Directores de Construcción / Superintendentes / Supervisores con respecto a los cambios y trabajos adicionales, asegurando que: 1) se cumple todas las condiciones contractuales, 2) queda identificada su repercusión económica y es comunicada al Director de Obra.

- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.

4.3.2 Administrador de Subcontratos (Subcontract Administrador).

En dependencia jerárquica del Jefe de Administración de Subcontratos y funcionalmente del Jefe del Área de Administración de Subcontratos y Control de Costes, sus funciones y responsabilidades son:

- Reportar al Gestor de Administración de Subcontratos y al Director de Construcción.
- Conocer, entender y aplicar el Procedimiento de Administración de Subcontratos.
- Supervisar a los Medidores de Cantidades.
- Responsable de la administración de uno o varios Subcontratos, de tal forma que lleve a cabo la correcta ejecución de todos los requisitos del Procedimiento de Administración.
- Conforme a lo estipulado en el Subcontrato, detallar, explicar y aclarar cuantas dudas surjan con el fin de establecer el método de trabajo, primero en la reunión de lanzamiento y posteriormente en las reuniones periódicas que se celebren, los procedimientos de Administración del Subcontrato que aplican en cuestión a los Subcontratistas (Preparación de facturas, evaluación de trabajo extras, preparación de certificaciones, etc.).
- Preparar y enviar las actas de reunión (MoM, Minutes of Meeting) de las reuniones de subcontratos (no aplican las específicas de las especialidades, monotemáticas con el subcontratista).
- De acuerdo con el Procedimiento de Administración de Subcontratos, chequear/revisar en detalle y aprobar las certificaciones con previa aprobación de la Dirección de Construcción, confirmando por tanto la ejecución del trabajo y emitiendo en consecuencia al Contratista la autorización para que se proceda a facturar.
- Revisar, en los Subcontratos a "Precio Unitario", supervisando el trabajo de los medidores, las mediciones entregadas por el Subcontratista chequeando en detalle las cantidades (que serán calculadas de acuerdo con los planos emitidos para construcción), los métodos de medición empleados (esta medición podrá ser realizada o bien en Obra o en la Oficina Central, dependiendo de la configuración del Proyecto), así como la correcta aplicación de los precios unitarios (de acuerdo con el preciario – Q.P.L. y los requerimientos contractuales) revisando todos los cálculos (aritméticos).

- Asegurar que la gestión del tratamiento de actividades tales como trabajos extras (OTS/FEWO), reclamaciones, contra cargos (Backcharges), penalizaciones, etc. y cierre de los subcontratos, se realizan de acuerdo con los Procedimientos del Proyecto:
  - Responsable de la administración de los trabajos extras (OTS) manteniendo un listado actualizado de los presentados, aprobados, rechazados, etc., según el formato establecido para tal fin.
  - Responsable de la administración y gestión de todos los contra cargos (backcharges) generados, encargándose de su aplicación y comunicación a quien corresponda.
  - Llevará un listado (contra cargos) actualizado, con los generados a origen, los aceptados, ejecutados, etc. siguiendo el formato diseñado para tal fin.
  - Preparar y enviar comunicaciones a los Subcontratistas, manteniendo su registro y un archivo de los expedientes asignados a dichos Subcontratistas.
  - Avisar al Subcontratista sobre fechas finales para la presentación de informes y de facturas. Revisión y administración de las facturas de los Subcontratistas.
  - Preparar un programa para la revisión de cualquier reclamación del Subcontratista.
- Activar para recibir del Subcontratista en tiempo una copia de todos los seguros requeridos por el Contrato.
- Verificar y comprobar las facturas (si lo requiere el Plan de Aseguramiento de Calidad del Proyecto):
- Manejo y control de las solicitudes de pago de los Subcontratistas.
- Preparar y emitir, regularmente, el "Sumario de Evaluación del Precio del Subcontrato", para cada Contrato.
- Emitir mensualmente el informe de Administración de Subcontratos de Construcción.
- Con el apoyo del “contract advisor / “Construction Contract Leader”, revisar y hacer seguimiento de la correspondencia emitida por el subcontratista que implique impactos contractuales (p.e. de índole económico y/o de plazo, etc.), reportando a la Dirección de Construcción / Emplazamiento y de Proyecto.
- Preparar conjuntamente tanto con el contract advisor / “Construction Contract Leader” como con el Director de Construcción / Emplazamiento, las reclamaciones preliminares y asistir a las reclamaciones finales.
- Avisar al Jefe de Control de Costes sobre posibles reclamaciones, Proponer alternativas para atenuarlas.

- Dar apoyo y asistencia junto con el “contract advisor / “Construction Contract Leader” al Director de Construcción para tratar disputas contractuales con los subcontratistas, así como participar, en las reuniones con los mismos concernientes a temas económicos.
- Estar en posesión, comprobando y asegurando, de toda la documentación contractual, bien teniendo acceso al sistema o por recepción en obra de todas las copias de la misma.
- Estar en posesión, comprobando y asegurando, de los planos emitidos para construcción, bien teniendo acceso al sistema o por recepción en obra de todas las copias de los mismos.
- Asegurar que todos los documentos contractuales están adecuadamente archivados y en condiciones auditables.
- Preparar y transmitir al Responsable del Área de Control de Costes y Administración de Subcontratos, el borrador de revisiones al Contrato por motivos de trabajos extras, contracargos y reclamaciones.
- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.
- Advertir al Responsable Jefe de Control de Costes en Obra sobre cualquier circunstancia o hecho que produzca cambios/ alteraciones en el programa, en el coste o en la realización de los subcontratos (incluidos los trabajos de construcción y comisionado).
- Realización, seguimiento, comprobación y control de todos los datos recogidos en el Excel “Estado de Situación de Subcontratos del Proyecto”
- Control Subcontratos, adicionales, curva de certificación, facturación, estado documentos, avales y seguros.
- Administración, seguimiento y control de todos los subcontratos emitidos para el proyecto:
    - Conocimiento del Schedule A del subcontrato: Avales y seguros necesarios, clausulas, etc.
    - Conocimiento del Scope of Works del subcontrato (Schedule B), para discernir entre los trabajos contemplados en el alcance y los trabajos adicionales.
    - Conocimiento y control de la BOQ original (partidas, cantidades y precios), así como de los posibles precios opcionales (incluidos en el contrato) de partidas no contempladas en la BOQ original, (Schedule C), con el fin de controlar y saber cuál es la variación de cantidades en la BOQ original (saber si hay revisión de

precios o no). Los precios opcionales podrían dar lugar a precios contradictorios siempre y cuando se ejecuten dichas partidas opcionales. (Supplementary Prices)

- Control de cantidades por subcontrato con el soporte del equipo de construcción (cantidades reales ejecutadas a origen) y del H.O. coordinador (cantidades planos IFC)
- Conocimiento del plazo/periodo de ejecución de los trabajos del subcontrato (Schedule D), para aplicar posibles penalizaciones por retrasos, o contemplar posibles reclamaciones (CLAIMS) del subcontratista.
- Elaboración de borradores de P.O. locales para construcción según la oferta del subcontratista, con el soporte de jefatura de obra (Director de Construcción /Construction Manager), indicando: Scope of Works, BOQ, condiciones de pago, tiempo de ejecución y penalizaciones por retraso.

- Reuniones con los subcontratistas para negociar, acordar y cerrar (con el soporte del Director de Construcción/Quantity surveyor):
  - Las partidas y los precios recogidos en las ofertas de los subcontratistas que darán lugar a la C.V.O.
  - Cerrar las Cantidades a certificar mensualmente.
  - Ventas de chatarra, equipos, materiales…etc. (Bonus al subcontrato)
- Estimar en función de las necesidades del Site, de sus condiciones de contorno y del Scope of Works del subcontrato, los estimados para completar de dicho subcontrato: FEWOs (OTS), Supplementary Prices (Precios contradictorios), Back-Charges (Aplicación de cargos) y CLAIMs (Reclamaciones).
- Facilitar al Ingeniero de Administración de Subcontratos (H.O.) los siguientes datos para elaborar y emitir las Adendas a los subcontratos/suplemento a la P.O. local de construcción:
  - Incremento de cantidades con respecto a la BOQ original.
  - C.V.Os: FEWOs (OTS), Supplementary Prices (Precios Contradictorios), Back-Charges (Aplicación de Cargos) y CLAIMs (Reclamaciones).
  - Penalty/Bonus
- Cierres de subcontratos y liquidaciones:
  - Acta de Recepción Provisional)
  - Una vez firmadas las Adendas por ambas partes:
    - Final Reception Act.
    - Close out (Liquidación-Cierre del Subcontrato).
    - Certificación para devolución de retenciones.

- Coordinar al auxiliar de subcontratos:
  - Aprobar certificaciones realizadas por el auxiliar de subcontratos. La información final a incluir en la certificación (cantidades) será proporcionada por el ingeniero de subcontratos (en base a las mediciones aportadas por el equipo de construcción) y éste aprobará la certificación antes de ser emitida al subcontratista.
  - Aprobar las C.V.Os realizadas por el auxiliar de subcontratos. La información final a incluir en la C.V.O (partidas y precios) será proporcionada por el ingeniero de subcontratos (en base a las negociaciones) y éste aprobará la C.V.O antes de ser emitida al subcontratista.
  - Facilitar la información necesaria para que el auxiliar de subcontratos prepare los Back-Charges y Penalties.
- Verificación y comprobación de las estimaciones de cantidades.
- Dar asistencia e información al equipo de Inspección y Supervisión, en relación con los términos y condiciones de los subcontratos.
- Realizar la parte de administración de subcontratos del informe de gestión ejecutivo de construcción.

4.3.3 Auxiliar de Subcontratos (Subcontract Assistant)

- Redacción de cartas oficiales y comunicados a los subcontratistas.
- Petición de Avales y seguros, y seguimiento de los mismos.
- Realización de CVOs al subcontrato (FEWOs, Supplementary Prices, Back-Charges y CLAIMs). La información final a incluir en la C.V.O (partidas y precios) será proporcionada para aprobación del Ingeniero de Administración de subcontratos.
- Elaboración de Penalizaciones por retraso con el soporte del ingeniero de Administración de subcontratos.
- Elaborar las certificaciones mensuales al subcontratista (subcontratos/P.O. locales de construcción), para revisión y aprobación del Ingeniero de Administración de subcontratos, en base a las cantidades medidas en obra/hito alcanzado por el subcontratista.
- Encargarse del proceso de firmas de las certificaciones y C.V.Os, entregando/enviando finalmente al subcontratista los documentos firmados por ambas partes.

- Solicitud de la copia escaneada al subcontratista de la factura correspondiente a la certificación mensual, con el fin de aprobar la misma antes de que se envíe la factura original al Dpto. de Administración-Financiero.
- Elaborar el documento CONFIRMACIÓN APROBACIÓN FACTURAS (IT-007-03) en base a las facturas emitidas por el subcontratista, y encargarse del proceso de firma.
- Llevar el control de todas las facturas emitidas por los subcontratistas:
- Coordinar con el Dpto. de Administración-Financiero los pagos de las facturas de los subcontratistas.
- Esta posición según las características del proyecto, podrá ser realizada por el propio Ingeniero de Administración de Subcontratos.

4.3.4 Asesor de Contratos/ Líder de Contratos de Construcción (Contract advisor / Construction Contract Leader)

En dependencia jerárquica del Jefe de Administración de Subcontratos y funcionalmente del Jefe del Área de Administración de Subcontratos y Control de Costes, sus funciones y responsabilidades son:

- Procesar conjuntamente con el Jefe de Administración de Subcontratos y el Director de Proyecto / Director de Obra, las reclamaciones de los Subcontratistas, contestando por escrito, si se requiere a los mismos.
- Dar apoyo y gestionar el Subcontrato en su parte contractual, analizando los incumplimientos del Subcontratista.
- Coordinar y supervisar las notificaciones y cartas oficiales de carácter contractual relativas al Cierre del Subcontrato.
- Liderar la prevención y resolución de reclamaciones que se puedan derivar de dicho cierre.
- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.

4.3.5 Medidor de Cantidades (Cuantity Surveyor)

En dependencia jerárquica del Administrador de Subcontratos y funcionalmente del Jefe del Área de Administración de Subcontratos y Control de Costes, sus funciones y responsabilidades son:

- Conocer, entender y aplicar el Procedimiento de Administración de Subcontratos.

- Revisar y chequear con todo detalle toda la documentación entregada por el Subcontratista relativa a la certificación de obra ejecutada y valorada (Subcontratos a "precios unitarios"), en particular verificando las cantidades (calculadas de acuerdo con los planos emitidos para construcción y las Normas de Medición) y cálculos (aritméticos).
- Dar soporte al Ingeniero de Administración de Subcontratos en cualquiera de las actividades que requiera, en especial para la evaluación y verificación de trabajos extras.
- Procurar en tiempo y forma la entrega de Certificaciones de los Subcontratistas.
- Conforme al Sistema de Gestión de la Documentación establecido, mantener adecuadamente archivados todos los documentos contables de los Subcontratos.
- Identificar trabajos ejecutados fuera de la BOQ original y obtener las cantidades ejecutadas.
- Seguimiento de los planos, marcando el avance de los mimos.
- Preparación y Soporte de los finales esperados en cantidades.
- Contrastar con el Director de Obra las cantidades ejecutadas en obra.
- Acordar con el subcontratista las mediciones a certificar, aportando al ingeniero de subcontratos las mediciones a certificar firmadas por ambas partes.
- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.

4.3.6 Jefe Control de Costes en Obra (Cost Control Manager)

En dependencia funcional del Jefe del Departamento de Administración de Subcontratos y Control de Costes, y jerárquicamente del Director de Obra, sus funciones y responsabilidades son:

- Estudiar y comprender todos los documentos importantes, particularmente los términos contractuales y las condiciones correspondientes de los contratos.
- Comprender y trabajar dentro de los procedimientos de control de costes establecidos para el Proyecto.
- Formular y desarrollar los presupuestos de cantidades y costes basados en la estimación correspondiente.
- Realizar todas las curvas de control necesarias, basadas en los objetivos fijados.

- Realizar muestreos en las áreas de origen de costes que sean requeridos y avisar al Responsable / Coordinador para tomar a tiempo la acción de control que sea necesaria.
- Relacionarse con el ingeniero de planificación para analizar día a día el estado del trabajo.
- Preparar informes de costes (seguimiento, curvas de control, estimados finales, etc..) y formular previsiones basadas en las tendencias actuales.
- Ayudar al Responsable / Coordinador en la revisión y realización de informes con el análisis del estado del trabajo y las recomendaciones de las acciones correctivas a ser tomadas.
- Realizar estadísticas durante la ejecución del trabajo hasta su terminación.
- Seguimiento y análisis de productividad para efectos de analizar ejecución y realizar estimados finales.
- Realización, comprobación y control del Excel “Control de Costes del Proyecto”.
    - Comprobar que el presupuesto inicial, las trasferencias y presupuesto revisado son correctos. Repartir el presupuesto entre los subcontratos para que vaya contra el comprometido inicial del subcontrato.
    - Comprobar que los comprometidos iniciales y los estimados para completar son correctos por subcontrato.
    - Introducir toda la facturación correspondiente a cada una de las partidas del árbol de costes (seguimiento y control).
    - Estimados para completar de Petty Cash, costes indirectos, running cost supervisión y running cost temporary facilities.
    - Análisis de desvíos (subcontratos, supervisión, temporary facilities…etc).
    - Staffing Plan estimado vs Staffing Plan Real
        - Histograma
        - Desviaciones por área
        - Desviaciones por origen del staff
- Aprobar/rechazar con el Director de Obra todas las facturas del proyecto en Navision (Nivel 1)
- Solicitar al Dpto. Administración/Finanzas el Petty Cash necesario aprobado por el Director de Obra. Gestión de la Petty Cash.
- Coordinar al auxiliar de control de costes:
    - P.O. Locales: Servicios Generales, materiales y equipos
    - Control del Petty Cash (justificación del gasto)

- o Staffing Plan (actualizar mes a mes)
- Realizar la parte de control de costes del informe de gestión ejecutivo de construcción.

4.3.7 Auxiliar de Control de Costes (Cost Control Assistant)

En dependencia jerárquica del Jefe de Control de Costes en Obra y funcionalmente del Jefe de Administración de Subcontratos y Control de Costes, sus funciones y responsabilidades son:

- Temporary facilities: Solicitud y negociación de ofertas (con el soporte del responsable de control de costes) para Purchase Orders de Servicios Generales, Materiales y Equipos (incluir siempre LMR firmada por Site Manager). La P.O. se emitirá con la oferta final y la LMR firmada.
- Coordinar con Administración / Compras los suplementos a todas las P.O. locales de Servicios Generales, Materiales y Equipos.
- Seguimiento y control de todas las facturas de las P.O. locales de servicios generales, materiales y equipos, asegurándose que las facturas emitidas corresponden con el importe de dichas P.O. locales. (de lo contrario serán rechazadas). Las facturas correspondientes a las P.O. locales de servicios generales, materiales y equipos, en las que no se emite certificación, deberá adjuntarse la P.O. firmada por ambas partes, la cual incluirá el LMR firmado.
- Realización y actualización mes a mes del Staffing Plan Real.
- Control y realización del documento Excel Petty Cash en el que se detallará y justificarán todos y cada uno de los gastos.

4.4 Planificación

4.4.1 Jefe de Planificación (Planning Manager)

El Responsable de Planificación coordina toda la programación del Proyecto, así como los informes de progreso. Bajo la dirección del Director de Obra, monitoreará y revisará los Programas de Construcción en base al programa general del Proyecto y de los programas detallados de los Subcontratistas, usando las herramientas descritas en el "Procedimiento de Planificación de Proyectos" (PR-14). Alertará de las desviaciones y propondrá un plan de contingencia y seguimiento a la Dirección de Proyecto de las actividades actuales

Las principales funciones y responsabilidades del Jefe de Planificación, son:

- Controlar toda la documentación necesaria para establecer una adecuada planificación de la construcción. Asegurar que el equipo de planificación cumple con el procedimiento de Planificación de específico del Proyecto.
- Conocer, en cualquier momento, el estado en que se encuentran cada uno de los distintos trabajos.
- Organizar el trabajo del área de Planificación, asegurando que todos los programas, gráficas de control, métodos de análisis de progreso, Nivel 4 (Estudio de cantidades), etc., son realizados correctamente y actualizados de manera continua. Garantizar que las previsiones son convenientemente formuladas en la base a las tendencias de progreso actuales.
- Mantener al día los programas de obra, incluyendo en su caso las consecuencias de las Órdenes de cambio, tanto internas como externas.
- Organizar la estructura del programa asegurando la trazabilidad entre los programas y los distintos niveles de responsabilidad. Este sistema debe estar en concordancia con las cantidades emitidas en el WBS y del OBE.
- Definir las condiciones necesarias para la coordinación del proyecto, entre el Equipo de Obra y los Subcontratistas, basada en el programa y sus actividades prioritarias (critical path).
- Establecer la previsión de trabajo semanal (Weekly Work Front), en función de los materiales disponibles y de los planos recibidos (IFCs), de acuerdo a la planificación nivel 3 (L3).
- Revisar y comprobar los detalles de los programas de los Subcontratistas (L4) (previamente chequeado por el ingeniero de planificación) para que estén conforme a la secuencia de prioridades establecida en el programa (L3) aprobado.
- Colaborar con los Superintendente de Obra y los Supervisores en la coordinación de los trabajos y actividades de los Subcontratistas, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos.
- Colaborar con el Jefe de Control de producción para, en función de los avances de obra, adoptar las medidas que se precisen para cumplir con la planificación del Contrato.
- Asistir a las reuniones diarias / semanales internas, así como las del CLIENTE.
- Realizar un seguimiento del programa principal (L3) de actividades realizadas, informando al Director de Obra sobre las acciones requeridas por posibles desviaciones (retrasos e incidencias). Propondrá junto con los participantes del

Proyecto, al Director de Obra las acciones correctoras necesarias para los retrasos generados.

- Asegurar que todas las estadísticas necesarias son realizadas durante el proyecto, manteniendo gráficamente el estado de las actividades y proporcionando una rápida y clara visión de la situación de la construcción.

4.4.2 Ingeniero de Planificación (Planning Engineer)

Dependiendo del Responsable de Planificación, será el encargado de las siguientes actividades:

- Realizar la revisión de los Programas de Construcción tanto por requerimiento del Cliente como por los cambios de alcance acordados.
- Facilitar y poner al día del programa de Nivel 3 al Responsable de Planificación. Recibir el L4 preparado por los Subcontratistas (progress steps), integrándolo en el Nivel 3 para su volcado en el Sistema de Control de Progreso.
- Establecer y comprobar las actividades de ingeniería y suministro de materiales Susceptibles de causar impacto en el nivel 3 (L3) del programa.
- Sobre lo anteriormente citado, desarrollará un informe con la inclusión de los datos del Control de Progreso y, sin limitaciones, lo siguiente:
    1) Preparación de la previsión de los trabajos (Work Front)
    2) Identificación de las actividades críticas (critical pathway).
    3) Identificación de los recursos necesarios
    4) Actividades necesarias para lograr la finalización en plazo
- Desarrollar las gráficas/ posibles tendencias para el Proyecto.
- Identificación y control de cada uno de los paquetes de trabajo (desde el L3).
- Conjuntamente con los distintos Responsable de las áreas de construcción, analizar el programa de previsión de trabajo (L3) para proporcionar las acciones correctivas necesarias.
- Estudiar cualquier desviación en los progresos alcanzados, emitiendo un informe que muestre las actividades adelantadas/ retrasadas respecto al programa previsto; estos informes se los presentará semanalmente al Responsable de Planificación.

4.4.3 Control de Reportes (Reporting Controler)

Dependiendo del Ingeniero de Control de Producción, será responsable de informar y operar los programas/ software utilizado por **Intecsa Industrial/ Initec Energía** en obra:

- Nueva Herramienta actualmente en desarrollo ICOMS para el control del Punch List (Compilation Data Base)
- Las principales responsabilidades del Ingeniero de Control de software son:
- Supervisión y actualización de toda la información de progreso, de acuerdo al software de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**. en obra: Nueva Herramienta actualmente en desarrollo, ICOMS.
- Realizar los informes y estadísticas de eficiencia y productividad tanto en cuanto se disponga de las herramientas adecuadas (tornos con asignación de tajos, control diario de supervisión, etc.
- Preparar los informes diarios, semanales y mensuales sobre la base de la información proporcionada por otros departamentos de Construcción.
- Bajo la supervisión del Ingeniero de Planificación, emitirá semanal y mensualmente las curvas e histogramas de progreso.

4.5 Materiales.

4.5.1 Jefe de Materiales (Material Manager)

El Jefe de Materiales dependerá jerárquicamente del Responsable del Área de Sistemas, Materiales y Almacén y funcionalmente del Director de Obra . Debe asegurar la coordinación de las actividades relativas a la recepción, preservación o mantenimiento, almacenaje y entrega controlada de materiales/ equipos a los Subcontratista. También dará apoyo al equipo de compras locales.

Las principales funciones y responsabilidades del Responsable Jefe de Materiales, son:

- Estar en contacto directo con el Departamento de Compras de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** en Madrid y con el Responsable del Area de Sistemas, Materiales y Almacén, para el adecuado seguimiento y control del Sistema Integrado de Ejecución de equipos y materiales (SIE).
- Asegurar el cumplimiento del Plan de Calidad en Obra, en todo lo relativo a la gestión de materiales. Colaborará y preparará el “Procedimiento de gestión de materiales” y el “Procedimiento de Preservación de Materiales en Obra” para el proyecto.
- Organizar e identificar las estanterías y las zonas de almacenamiento, para facilitar la rápida localización de cualquier equipo o material.

- Gestionar todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección necesarios para los equipos, herramientas y bienes gestionados por **Intecsa Industrial/ Initec Energía**, para garantizar el adecuado almacenaje, manipulación y transporte.
- Comunicar al Director de Obra cualquier anomalía que pueda ocurrir en el almacén o en el área de almacenaje de material, especialmente cuando pueda dar lugar a retrasos en el progreso de los trabajos.
- Avisará al Director de Obra y al personal de Planificación, cuando las existencias pudieran no asegurar la continuidad de los trabajos y pudiendo afectar al cumplimiento del programa de construcción.
- Preparar los siguientes documentos para Obra y Oficina Central:
  - Emitir el Informe sobre el estado de Pedidos / Entregas en Obra
  - Emitir el Informe de Recepción de Material (MRR) o (IRM), comprobando que las cantidades corresponden con las que figuran en la nota de entrega y que llegan en correctas condiciones, para emitir un IRM para su conformación por el Supervisor QA/QC correspondiente.
  - Se Genera un documento OS&D (Over Shortage & Damage) para todos los efectos.
  - Inventario de exceso de Material
  - Existencias de materiales disponibles en el Almacén
  - Informe de Material emitido a los Subcontratistas relacionados con los correspondientes vales de salida de Almacén.
- Incluir, dentro de los informes de los Subcontratistas, la situación de los materiales autorizados por la Dirección de Obra, previo a su llegada al almacén.
- Mantener (y distribuir) un archivo cronológico que incluya:
- Fechas incluyendo las Órdenes de Envío y los Items correspondientes.
- Información del estado semanal de situación del Almacén.
- Deberá estar informado sobre la previsión de la llegada de materiales, situación de las necesidades de material y las Órdenes de Compra (PO), y suplementos de pedidos a través del sistema Integrado de ejecución (SIE)
- Comprobar si las cantidades de materiales, órdenes de compra y alcance de los trabajos son aceptables en lo que respecta a su cuantía. Asimismo, detectar e informar a la Dirección de Obra sobre determinados las posibles incidencias que pudieran surgir como escasez, y excedentes, etc.

- Verificar si los plazos de entrega de las órdenes de compras son cumplidos y, en caso contrario, informar sobre las desviaciones pueden afectar al progreso de Obra planificado.
- Garantizar la correcta aplicación de los requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para almacén y zona de almacenamiento son aplicadas.
- Conocimiento Liderar y manejar la aplicación informática de gestión de materiales (SIE).

4.5.2 Supervisor de la Aplicación Informática SIE (Computer Application Supervisor SIE)

Dependiendo del Responsable de Material, está encargado del software de Materiales (SIE) en Obra. Las principales funciones de este puesto son:

- Deberá llevar un estricto control de las existencias en almacén, controlando informáticamente la recepción y salida de materiales para los Subcontratistas (optimización del programa de prefabricación).
- Informar sobre la previsión de llegada de materiales a obra, la situación de las distintas Órdenes de Compra y del material que se necesita; en colaboración con los distintos departamentos (en obra y en Oficinas Centrales) que deben estar informados de la llegada de materiales a Obra.
- Mantener e informar de los cambios de diseño, y su aplicación en el despacho de materiales.
- Estar informado sobre los problemas de materiales: escasez, excedentes y material dañado, a través del Responsable de Materiales y el Encargado de Almacén introduciendo la información necesaria en la aplicación.

4.5.3 Jefe de Almacén (Warehouse Manager)

Dependiendo del Jefe de Materiales, está encargado de coordinar el almacén de Obra. Las principales funciones del Jefe de Almacén son:

- Se encarga de asignar y distribuir el transporte, medios y personal necesarios para las diferentes áreas que comprenden los trabajos en Almacén.
- Informar de forma fluida al Responsable de Materiales, del funcionamiento y las anomalías que puedan producirse en el Almacén; stock de material, personal requerido, mal funcionamiento y problemas en máquinas/ equipos, etc.

- Será responsable de asegurar, a través del personal de almacén, la aplicación de los requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, tanto en el propio almacén como en la/s campa/s exteriores. Si se produjera alguna irregularidad, el Jefe de Almacén deberá comunicarlo urgentemente al Responsable de Materiales.
- Reportar al Responsable de Materiales, diariamente, sobre los siguientes asuntos:
  - Recepción de materiales, envío y almacenamiento.
  - Inventario de suministros, escasez o daños en materiales.
  - Actualización de materiales disponibles en el Almacén.
- Organizar el envío de equipos y la distribución de material suministrado a las áreas correspondientes, en colaboración con el personal de almacén.

4.6 Calidad

4.6.1 Jefe de Calidad de Obra (Site Quality Manager)

El Jefe de Calidad en Obra es el principal soporte del Sistema de Gestión de la Calidad en Obra. Depende funcionalmente del Director de Obra y jerárquicamente del Jefe de Calidad de la Compañía.

El Jefe de Calidad en Obra tiene independencia y autoridad para acceder a las áreas de trabajo y, con total libertad, identificar los problemas de Calidad mediante (Inspecciones programadas o por sorpresa, auditorias, presenciando actividades de construcción), y de proporcionar y dar inicio a las preceptivas acciones correctivas; monitorizando su implementación y resolución. Es responsable de la implantación en Obra de la Política de Calidad del Proyecto, de velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad del Proyecto, de difundir la cultura de calidad y promover las Lecciones Aprendidas de la Compañía.

Otras responsabilidades de esta posición, son:

- Asegurar la correcta implantación del Plan y los procedimientos de Calidad en la Obra.
- Asegurar que los requisitos de Calidad son comunicados a través de la organización de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** en Obra y que estos son llevados a cabo de manera efectiva.

- Proporcionar formación de Calidad para el personal de Obra, y asistencia técnica al equipo de supervisión para identificar problemas relativos a calidad que pudieran aparecer.
- Asegurar el cumplimiento del Programa de Auditorías del Proyecto, incluyendo tanto auditorías internas como a Subcontratistas. Asegurar asimismo que los Subcontratistas cumplen con su propio programa de Auditorías.
- Será el responsable de que los trabajos realizados por los Subcontratistas cumplan con los requisitos de calidad establecidos en las correspondientes especificaciones, códigos y estándares aplicables.
- Asegurar y verificar que los Subcontratistas tienen una Organización de Calidad y cumplen con el Plan de Calidad de Construcción para el Proyecto
- Controlar que los Subcontratistas aplican los planes de Calidad y los procedimientos en Obra.
- Asegurar la adecuada aplicación de los Programas de puntos de Inspección (PPI), en las diferentes fases de la obra.
- Seguimiento continuo y/o inspecciones periódicas durante la ejecución de las actividades de construcción para garantizar la correcta aplicación de requisitos de calidad aplicables.
- Coordinar y dirigir las Inspecciones y ensayos presenciales, en base a lo establecido en el PPI correspondiente.
- Controlar los Ensayos No Destructivos (NDE) en soldaduras.
- Coordinar y asegurar el correcto archivo y mantenimiento de los registros e informes de Control de Calidad.
- Mantener regularmente reuniones de Calidad con los Subcontratistas.
- Preparar el Informe de Calidad mensual, incluyendo la información de cada disciplina, preparada y trasmitida por los Supervisores de Calidad.
- Asegurar que las actividades e Inspecciones de control de Calidad en obra son realizadas correctamente y por personal debidamente cualificado y formado.
- Controlar las No Conformidades (NC) detectadas, la aplicación de Acciones Correctivas / Preventivas (CA) por parte de las disciplinas/ subcontratistas responsables, y la efectividad de las soluciones adoptadas.
- Revisar y/o aprobar la siguiente documentación según se indica a continuación (sin carácter limitativo):

- o Planes y Procedimientos de Calidad (procedimientos de tratamientos térmicos, identificación positiva de materiales, ensayos no destructivos, etc.) de los Subcontratistas
- o Programa de Puntos de Inspección (PPI).
- o Concrete mix design.
- o Certificados de calibración de equipos.
- o Certificados de Materiales.
- o Informes de ensayos y/o pruebas en tuberías y tanques (Tratamientos térmicos, Identificación positiva de materiales, Ensayos No Destructivos, Pruebas hidráulicas y/o neumáticas, etc.)
- o Especificaciones de Soldadura/ Conformidad de procedimientos de Soldadura (WPS/ PQR).
- o Homologación de Soldadores/ Control del registro de soldadores
- o Dossier de pruebas hidráulicas.
- o Dossier de pruebas – Electricidad & Instrumentación.

- Trabajará conjuntamente con el Jefe de Materiales (y su personal), participando en las inspecciones a realizar a los equipos y materiales que lleguen a obra, y emitirá los Informes de No Conformidad cuando sea necesario.
- Recopilar y archivar los procedimientos y registros de calidad de obra, requeridos por la legislación local de aparatos a presión (PED 97/23/CE, ASME VIII, etc.) y/o Cliente, para la autorización y realización de las Pruebas Hidráulicas.
- Proporcionar apoyo durante la preparación de los 'Paquetes de Prueba' (Turn Over Packages (TOPs)) antes y durante la fase de Comisionado.
- Establecer/ verificar, en colaboración con el Responsable de Calidad del CLIENTE, la documentación necesaria para el "Dossier Final de Calidad" para las distintas unidades de trabajo.

4.6.2 Supervisor de Calidad (Quality Supervisor)

Dependiendo del Jefe de Calidad en Obra, los Supervisores de Calidad son responsables del Control de Calidad para aquellas actividades de construcción bajo su disciplina y área, siempre que se les haya asignado un área determinada.

Las principales funciones y responsabilidades del Supervisor de Calidad, son:

- Verificar que los Subcontratistas emiten el Plan de Calidad para Construcción, los procedimientos y los Programas de Puntos de Inspección (PPI) aplicables.
- Controlar la adecuada aplicación y realización de los Programas de Puntos de Inspección (PPI) por parte de los Subcontratistas.
- Desarrollar y controlar los informes de No Conformidades (NCR).
- Controlar y verificar la aplicación de las Acciones Correctivas (CAR).
- Verificar los documentos necesarios para la implementación de las Acciones Correctivas y la verificación de su eficacia, a través del Supervisor de Construcción.
- Asegurar que los Registros de Inspección de Obra están siempre disponibles y actualizados.
- Proporcionar asistencia a los supervisores de cada área en la interpretación de los requisitos de Calidad.
- Seguimiento continuo y/o inspecciones periódicas durante la ejecución de las actividades de construcción para garantizar la correcta aplicación de requisitos de calidad aplicables
- Apoyar al Jefe de Calidad de Obra en la gestión diaria de la Calidad.
- Mantener al día el estado de las inspecciones y ensayos realizados.
- Preparar los datos específicos KPI (Indicadores de Calidad establecidos para el Proyecto) y los informes de actividades de su disciplina/ área, para ser incluidos en los Informes semanales y mensuales de Calidad.
- Recopilar y revisar la documentación a incluir en el “Dossier Final de Calidad” para las diferentes unidades de trabajo.

4.6.3 Inspector de Calidad (Quality Inspector)

Los Inspectores de Calidad dependen de los Supervisores de Calidad, y por ende, del Jefe de Calidad en Obra. Son responsables de aplicar los requisitos del plan de Calidad de Construcción en sus disciplinas/ áreas específicas y controlarán la Cali*d*ad en los trabajos realizados. Otras funciones son:

- Verificar que el equipo de Calidad del Subcontratista realiza cada una de sus actividades teniendo en cuenta los requisitos de Calidad específicos.
- Presenciar la realización de las Inspecciones, Ensayos y Pruebas de acuerdo a los PPIs
- Asegurar que los Registros de Inspección de Obra están siempre disponibles y actualizados.

- Reportar al Supervisor de Calidad y/o al Jefe de Calidad de la Obra sobre cualquier incumplimiento o No Conformidad que detecten en su disciplina.
- Monitorizar la implementación de las Acciones Correctivas de su disciplina para asegurar que las No conformidades se cierran con eficacia.
- Obtener de cada Subcontratista todos los certificados y registros de Inspección solicitados. Verificar que los documentos están completos, e iniciar las acciones correctoras si son requeridas.
- Proporcionar asistencia en Obra al equipo de Construcción para la interpretación de los requisitos de Calidad
- Mantener al día el estado de las Inspecciones y, Ensayos y pruebas realizados.

4.7 Seguridad, Salud & Medioambiente

4.7.1 Jefe de Seguridad Salud y Medio Ambiente (HSE Manager)

Dependiendo del Director de Obra, el Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente debe asegurar la implantación del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Construcción. Sus principales funciones y responsabilidades son:

- Garantizar que la adecuada implantación del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Construcción es realizada correctamente en Obra.
- Hacer valer la responsabilidad general y técnica, la integridad profesional, los contenidos establecidos, los requisitos de personal, medios de ejecución y; en general, la integración del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para Construcción.
- Integrar los procedimientos, estándares y procesos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la planificación y ejecución del trabajo.
- Asistir a la reunión de lanzamiento con los Subcontratistas, para asegurar que estos son informados y asumen todos los requisitos de Salud, Seguridad y Medioambientales.
- Participar en las auditorias o inspecciones programadas por **Intecsa Industrial/ Initec Energía** o el CLIENTE y aplicar y documentar las Acciones Correctoras requeridas.
- Analizar y aprobar los Planes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de los Subcontratistas en Obra.
- Asegurar la correcta ubicación del Subcontratista, dentro del área asignada, verificando que efectúan su trabajo estando al día de los seguros solicitados en las

- Condiciones Generales para los Contratos de Construcción. En particular, verificar un adecuado manejo y almacenamiento de los materiales peligrosos, con los permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, de acuerdo con las normas aplicables y su Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Obra.
- Comprobar la correcta instalación de los equipos contra-incendio, en el número adecuado y el tipo de equipo requerido por el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Obra.
- Junto al Responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Subcontratista, deberá poner especial atención/ control sobre los riesgos específicos de las operaciones que deban realizarse en áreas peligrosas, o en presencia de sustancias nocivas.
- Llevar a cabo la evaluación de riesgos, con el fin de adoptar las medidas necesarias para su prevención en el trabajo.
- En caso de accidente, preparar los preceptivos informes y dar inicio a las investigaciones, tanto para la propia obra como para los órganos gubernamentales.
- Promover actividades (formativas, lúdicas, etc.) para aumentar la motivación en materia de Salud, Seguridad y Condiciones Ambientales de la Obra.
- Organizar y asistir a las Reuniones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente programadas con los representantes del CLIENTE y con los Subcontratistas, para la discusión de aspectos importantes sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Revisar los Permisos de Trabajo para asegurar que están completos y son adecuados a los trabajos a realizar, así como para garantizar el cumplimiento de las medidas de control establecidas, en el área de trabajo.
- Establecer y mantener todos los registros de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Comunicar, con un mínimo de 24 horas de antelación a todas las partes interesadas las pruebas que se van a llevar a cabo o de advertir sobre posibles condiciones de riesgo en las actividades programadas.
- Preparar los informes mensuales de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y el informe final de obra.

4.7.2 Supervisor de Seguridad Salud y Medio Ambiente (HSE Supervisor)

El Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente dependerá funcionalmente del Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Obra. Debe asegurar la implantación del Plan y Procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente aplicables.

Las principales funciones y responsabilidades del Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, son:

- Ayudar al Responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Obra en cualquier actividad que deba realizar.
- Asistir a las reuniones de lanzamiento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente con los Subcontratistas.
- Participar en las reuniones, periódicas o especiales, de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Dar asistencia en la realización de la evaluación de actividades peligrosas.
- Inspeccionar los equipos, antes de su entrada en obra, verificando la conformidad del mismo y su documentación, respecto a los requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Participar en las Auditorias o inspecciones de trabajo programadas y asegurar la aplicación y documentación de las Acciones Correctivas necesarias.
- Revisar y dar la conformidad a todos los equipos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente antes de ser usados (equipos de elevación, andamios, etc.).
- Asegurar que los equipos de protección personal (EPIs) son los adecuados y están disponibles para su uso.
- Asegurar que los Subcontratistas cumplen los planes y procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, condiciones de permisos de trabajo, procedimientos de ejecución y cualquier otra documentación que deba ser aplicable relativa a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Llevar a cabo inspecciones para asegurar la conformidad con el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Obra del Subcontratista, los requisitos del CLIENTE y las normas locales y nacionales.
- Preparar tanto los informes periódicos como los Informes Mensuales de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, asegurando su correcta distribución.
- Velar por la seguridad y salud de todos los trabajadores.

4.7.3 Técnico de Seguridad, Salud Y Medio Ambiente (HSE Officer).

El Inspector Técnico de Seguridad, Salud y Medio Ambiente colaborará con el Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Obra, en cualquier actividad que este realice.

Las principales actividades relacionadas con este puesto son:

- Estar presente en la Obra en cualquier momento mientras el Subcontratista realice cualquier trabajo.
- Atender y participar en las reuniones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, si se solicita.
- Dar asistencia a las evaluaciones de trabajos con riesgos.
- Participar en la inspección de equipos de seguridad antes de su uso (equipos de elevación, andamios, etc.).
- Controlar que los equipos de protección individual (EPIS) son usados adecuadamente.
- Inspeccionar la Obra para identificar condiciones peligrosas o inseguras, peligros inminentes y riesgos ambientales, informando al Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y llevando a cabo de forma rápida las Acciones Correctoras que corresponda.
- Ayudar en la preparación de los informes periódicos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

4.8 Comisionado

4.8.1 Jefe de Comisionado (Commissioning Manager)

Dependiendo jerárquicamente del Director de Obra, es el responsable de las fases de Comisionado, así como de su finalización en coste y plazo, dentro de las condiciones de Seguridad, Salud y Medio Ambientales del Proyecto; y de acuerdo a los requisitos de Calidad solicitados por el CLIENTE.

Las principales funciones y responsabilidades del Responsable de Comisionado, son:

- Dar soporte con personal de Comisionado en aquellas actividades del final de la fase de Construcción y Comisionado en la que por experiencia y conocimiento sea necesario, como por ejemplo: limpieza de líneas, prueba de lazos, alineación final de equipos rotativos, etc.
- Diseñar los programas de Comisionado e informar al Director de Obra, con suficiente antelación, sobre las actividades necesarias para la Terminación Mecánica y Entrega de la Planta.
- A través de reuniones programadas, y en función del progreso de Terminación Mecánica, se establecerá un programa para la entrega de la obra, en base a las

Unidades de Trabajo y/o Sistemas Operativos (Subsistemas). Este programa será establecido, en la fase de proyecto (Home Office), por el Ingeniero de Pre-Comisionado y por el CLIENTE.

- Garantizar que el proyecto sea entregado de acuerdo con los procedimientos de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y/o los acordados con el CLIENTE.
- Aplicar las normas Medio Ambientales, Seguridad y Salud durante la realización de los trabajos, en el área transferida a su autoridad. De particular importancia son los sistemas de Permisos de Trabajo.
- En estrecha colaboración con el CLIENTE, identificará los sistemas que deben recibir un proceso especial; por ejemplo, limpieza química, limpieza con vapor, secado, etc. Y revisará la aceptación de los criterios definidos por el CLIENTE.
- Preparar las instrucciones detalladas y los manuales necesarios para el Pre-Comisionado, Comisionado y Arranque de la Planta, en coordinación con los Representantes de los Vendedores, el Director de Obra y el CLIENTE. Considerará el nivel de detalle requerido por especificación, y aconsejará al Director de Obra en cada una de las etapas.
- Asegurar que la representación de los Suministradores de Equipos y sus especialistas, llevan a cabo el trabajo conforme a los requisitos contractuales y en el tiempo estrictamente necesario.
- Coordinar y controlar todas las actividades de Comisionado, apoyado por el equipo de Supervisión de Construcción. La mano de obra directa será por parte de los Subcontratistas.
- Redactar periódicamente los informes de progreso del Comisionado de la Planta.
- Asistir a las reuniones de coordinación entre el Subcontratista y los Suministradores, para acordar cualquier asunto relacionado con las fases de Comisionado, cuando sea necesario.
- Aceptar y firmar los certificados de conformidad de la Terminación Mecánica (por Sistemas Operativos o de la Planta en general) para la entrega por parte de Construcción a Comisionado. Preparará todos los certificados relativos a la finalización del Comisionado y arranque, y todas las pruebas realizadas (performance tests), para ser firmadas por el CLIENTE.
- Si por contrato, el Pre-Comisionado y el Comisionado, fueran responsabilidad del CLIENTE, el Responsable de Comisionado preparará las entregas de los sistemas operativos de acuerdo a los requisitos contractuales establecidos.

- Es el responsable de la organización, junto con el CLIENTE, de la planificación de los recorridos de visita durante las pruebas y de la realización de las Listas de Faltas (Punch Lists).
- Supervisión de las Listas de Faltas para su cierre por parte de los equipos de Construcción y/o Comisionado.

4.8.2 Superintendente de Comisionado (Commissioning Superintendent)

Dependiendo del Responsable de Comisionado, será su responsabilidad el Pre-Comisionado y Comisionado de las unidades que sean asignadas y de su finalización conforme al coste y plazo estimado.

Realizará su trabajo bajo los requisitos de Seguridad, Salud y Medioambientales (HSE) y de acuerdo con los requerimientos de Calidad aprobados para el proyecto. Otras responsabilidades de este puesto son:

- Diseñar los programas de Pre-Comisionado y Comisionado para sus unidades e informar, con suficiente antelación al Responsable de Comisionado, sobre la Terminación Mecánica de sus unidades.
- Colaborar con el Responsable de Comisionado en la planificación de los programas de sus unidades.
- Identificar los sistemas que deben recibir algún tipo de proceso especial (limpieza química, limpieza con vapor, secado, etc.), y revisar los criterios de conformidad definidos por el CLIENTE.
- Colaborar con el Responsable de Comisionado en la preparación de instrucciones detalladas para el Comisionado y el arranque de las Unidades.
- Colaborar con el Responsable de Comisionado en la aplicación de la normativa y regulaciones en material de Medio Ambiente, Seguridad y Salud y definir las medidas de prevención especiales que hayan de ser tomadas.
- Coordinar y controlar todas las actividades de Comisionado de sus unidades ayudado por el equipo de Supervisión de Construcción.
- Realizar los informes periódicos de Comisionado, reportando al Responsable de Comisionado.
- Asistir a las reuniones de coordinación entre Subcontratistas y Suministradores para acordar cualquier asunto relacionado con las fases de Comisionado de sus unidades.

- Dar soporte al Responsable de Comisionado durante la ejecución de los paseos de inspección durante las pruebas (walktrough) y en la realización/cierre de las Listas de Faltas (Punch List).

4.8.3 Supervisor de Comisionado (Commissioning Supervisor)

Informa al Superintendente de Comisionado y sus responsabilidades son similares a las de éste, para el área asignada, durante las fases de Pre-Comisionado y Comisionado.

Además:

- Será responsable de una unidad completa en el caso de turnos de trabajo y actuará en su nombre durante la ausencia de éste de la Obra
- Colaborar con el Superintendente de Comisionado en la realización de los paseos de inspección durante las pruebas y en la realización/ cierre de las Listas de Faltas.

4.9 Suministradores

4.9.1 Coordinador de Suministradores (Vendors Coordinator)

Dependiendo del Responsable de Comisionado, debe asegurar la presencia de los Representantes de los Suministradores, durante el Pre-Comisionado y Comisionado, en el fecha y plazo comprometido. Además:

- Coordinar el soporte del personal del Subcontratista a los Representantes de los Suministradores.
- Coordinar con Ingeniería, Construcción y, el Responsable de Comisionado/ Superintendente de Comisionado, y el llevar a cabo las modificaciones o reparaciones necesarias del equipo propio de cada Suministrador, con objeto de garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de sus mecanismos de seguridad.

4.10 Hand Over

4.10.1 Coordinador de Hand Over (Hand Over Coordinator)

Responsable de Hand Over, perteneciente a la Organización del proyecto, informará funcionalmente al Responsable de Comisionado.

Otras tareas y funciones de esta posición, son:

- Coordinar/ solicitar la colaboración del personal del Subcontratista para recopilar la información y la documentación necesaria para los Paquetes.
- Coordinar con los equipos de Calidad, Construcción, Pre-Comisionado y Comisionado, la recopilación de la documentación necesaria para la Entrega del Proyecto al CLIENTE, de acuerdo a lo establecido en Contrato.
- Coordinar la recopilación de datos del programa informático aplicado en cada proyecto para el control del Hand Over. Este trabajo empezará en la Oficina Central con la preparación de las bases de datos de la aplicación. Continuará en Obra con la recopilación y control del volcado de datos hasta la finalización del Proyecto.

Tiene como responsabilidad la preparación de la Entrega (Turn Over y Hand Over) de los paquetes relacionados con la División de Construcción.

4.11 Administración y Servicios Generales

4.11.1 Jefe de Administración/Servicios Generales (General Services/Administration Manager)

El Responsable de Administración en Obra llevará a cabo las funciones de administración, relaciones laborales, contabilidad y comunicaciones.

Dependiendo funcionalmente del Director de Obra, sus principales funciones son:

- Mantener actualizado el inventario de inmovilizados existentes en el Site
- Coordinar junto con departamentos centrales la obtención de visados.
- Mantener un registro del personal asignado al Site que permita conocer desde su fecha de asignación efectiva hasta su desmovilización aquellos datos necesarios para la elaboración de una nómina local y el pago de complementos a pagar en destino.
- Comunicar a la filial los datos necesarios para la elaboración de contratos laborales y emisión de nóminas.
- Supervisar y organizar la contabilidad On-site y las actividades del personal, asegurando que las diferentes secciones/ áreas están correctamente codificadas, conforme a los establecido en el correspondiente procedimiento (Account Codes).
- Administración y registro de los costes indirectos de la Obra. Controlar las compras locales y los gastos indirectos, el material fungible utilizado como resultado de las

actividades de construcción. Estar coordinado con el Equipo de Control de Costes, facilitándoles todos los datos necesarios para la elaboración de informes.

- Controlar el sistema de comunicaciones en general y, en particular, el flujo de documentación administrativa entre la Oficina Central y Obra.
- Enviar semanalmente los partes de horas y las notas de gastos del personal asignado, a la Oficina Central, asegurando que han sido correctamente cumplimentados y codificados. Una copia de esas hojas será enviada al Departamento de Construcción y al Departamento de personal de la Oficina Central.
- Coordinar los trabajos de secretarias, conductores, servicios generales y personal de seguridad.
- Coordinar con el Dpto. de Administración la aprobación de todas las facturas justificadas como reembolsables.
- Dar apoyo al Dpto. de Administración de cara a la facturación al Cliente.
- Establecer un registro actualizado de las entradas y salidas de personal. Coordinar un sistema de transporte para el personal asignado a la construcción en Obra.
- Coordinar junto con el Site Manager los viajes por Home Leave del personal asignado al Site.
- En determinados casos, manejar la 'Caja de Obra' para el pago de facturas en el sitio.
- Asegurar que el servicio de limpieza para las instalaciones temporales, lleva a cabo sus actividades conforme a las condiciones establecidas por Contrato.
- Recuperar, al final de la obra, todo el material que haya sido usado en las oficinas, mobiliario, equipos informáticos, fotocopiadoras, fax, etc., así como el material de control topográfico, equipos de calibración, etc.
- Dar soporte respecto a las cuentas personales de cada individuo en la obra, de manera coordinada con la Oficina Central, Filial o responsable en el sitio, tratando de asegurar la correcta situación de cada una de dichas cuentas.

4.11.2 Jefe de Seguridad (Security Manager)

El Responsable de Seguridad debe asegurar, en coordinación con el Responsable de Seguridad del CLIENTE, la protección del personal en Obra y de las propiedades y enseres.

El Responsable de Seguridad informa funcional y administrativamente al Director de Obra. Sus funciones y responsabilidades principales, son:

- Asegurar una efectiva comunicación con el Responsable de Seguridad del CLIENTE.
- Preparar la publicación periódica del registro de guardias de seguridad.
- Asegurar/ verificar que todos los guardias de seguridad que dependan de su estructura, desempeñen sus tareas con fiabilidad. Deberán estar presentes en sus puestos de vigilancia, sin abandonarlo hasta que se produzca el cambio de turno correspondiente.
- Llevar a cabo controles periódicos de todas las zonas de construcción (edificios, almacenes, oficinas, campas) y de las zonas de campamento.
- Controlar periódicamente la actualización del registro de control.
- Asegurar que las instrucciones y requisitos de seguridad de la Obra son comunicados y comprendidos por el equipo de Seguridad.
- Asistir a las reuniones necesarias y comunicar los logros, actividades y preocupaciones de seguridad.
- Recopilar los Informes de Seguridad, incidentes, etc. facilitándoselos al Director de Obra.
- Proporcionar asistencia en materia de seguridad, durante la realización de las investigaciones de los incidentes en el lugar.
- Facilitar en Obra los cursos de capacitación específicos de seguridad, garantizando la asistencia de todo el personal del equipo de Seguridad.
- Participar activamente, a través de simulacros de emergencia, en la coordinación del equipo de evacuación de situaciones de emergencia.
- Asegurar, en caso de ser necesario, la escolta asignada en todas las visitas a la Obra, proporcionando la seguridad requerida.

4.12 Control de Documentación

4.12.1 Jefe de Documentación (Document Controller)

El Responsable de Documentación en Obra asegurará el perfecto estado de la documentación técnica de Obra, controlando el acceso a la misma a todo el personal no autorizado. Informa funcional y administrativamente al Responsable de Ingeniería en Obra. Sus principales funciones son:

- Mantener un archivo cronológico (copia principal) de toda la documentación de Obra, permitiendo un seguimiento de cada plan, plano o documento en cualquier momento.

- Mantener un archivo con la última revisión de toda la documentación, la cual servirá como base, en cualquier momento, para la realización de las actividades de construcción.
- Informar al Responsable de Ingeniería de Obra y al Director de Construcción de todos los retrasos en la recepción de documentación que puede afectar al desarrollo de los programas de construcción.
- Asegurar que la documentación recibida está correctamente aprobada e incluye su estado.
- Distribuir todos los Deliverables (documentos y planos) que generen los Subcontratistas a todas las partes interesadas (COMPANY, **Intecsa Industrial/ Initec Energía**, VENDORS, etc.) de acuerdo a la Matriz de Distribución de Subcontratos.
- Asegurarse que toda la Documentación necesaria para la Construcción está se actualiza periódicamente en Documentum.
- Verificar el correcto funcionamiento del archivo y asegurarse de que los documentos se distribuyen de manera fluida y de conformidad con lo establecido a los Procedimientos de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**.
- Asegurar que las últimas revisiones de los documentos han sido correctamente distribuidas entre el personal de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** en Obra y los diferentes Subcontratistas, para evitar solicitudes extra/ reclamaciones de documentación.
- Obtener y distribuir toda la información técnica, catálogos, instrucciones de montaje, etc. de los diferentes suministradores en Obra o de las empresas comerciales.
- Canalizar las peticiones de documentación de los supervisores de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y de los Subcontratistas, siempre siguiendo el Procedimiento de Control de Documentación de Obra desarrollado específicamente para el Proyecto.
- Establecer las prioridades para la publicación de la documentación técnica, a fin de evitar cualquier retraso en el programa de construcción.
- Vigilar y mantener todos los documentos y originales en buen estado de uso, sustituyendo los dañados.
- Proporcionar un área donde los documentos y planos puedan estar almacenados de forma segura y en condiciones ambientales adecuadas.
- Mantener un estricto control de todos los documentos de entrada y salida.
- Definir un sistema de archivos en orden cronológico/ asunto para las cartas que acompañan a la transmisión de documentos enviados a Obra.

- Establecer/ mantener actualizado un Libro/ Registro de Obra, especificando el tipo de documentación, número de copias, fecha/ persona u organización a la cual se entrega y el justificante de la misma.
- Coordinar, con el Servicio de Reprografía, el flujo de la documentación para su distribución según las prioridades.
- Llevar un control estricto de cualquier documentación adicional requerida por terceros y, si procede, notificando, si procede, los gastos relacionados con su emisión.
- Mantener una adecuada discreción y confidencialidad sobre el contenido de los documentos.

4.13 Constructibilidad

La estructura del Área de Constructibilidad será constituida como tal en grandes proyectos nacionales e internacionales de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**, con objeto de introducir y coordinar en Obra un sistema de Constructibilidad para el Proyecto.

4.13.1 Jefe de Constructibilidad (Constructability Manager)

El Responsable de Constructibilidad del proyecto está encargado de la coordinación del programa de Constructibilidad, siguiendo lo establecido en los reuniones y talleres de Constructibilidad que se hayan desarrollado en fase de ingeniería en las Oficinas Centrales.

El Responsable de Constructibilidad dependerá funcionalmente del Director de Construcción en la Oficina Central durante la fase de diseño; y del Director de Obra durante la fase de Construcción.

Las principales funciones y responsabilidades de esta posición, son:

- Organizar el calendario y los trabajos de los talleres de Constructibilidad en obra, asegurando la asistencia de todos los miembros del Equipo de Obra relacionados incluyendo los subcontratistas, coordinando y liderando los trabajos.
- Después de los talleres, promoverá y activará las acciones derivadas (Informes de Construcción), realizando un seguimiento de los puntos discutidos y registrados en las listas de verificación.

- Coordinar todas las actividades, para asegurar y verificar que los equipos entrantes en obra son manejados e instalados de acuerdo con las especificaciones y el programa del Proyecto. Se hará especial hincapié en el caso de grandes equipos, coordinando a todos los subcontratistas, y de manera muy especial a los Subcontratistas de izado y movimiento de equipos pesados (heavy lifting)
- Colaborar directamente con el Responsable de HSE para definir y coordinar las medidas de seguridad y medioambientales relacionadas con las secuencias y maniobras de montaje en Constructibilidad.
- Coordinar con el Responsable de Planificación la mejora de los programas, como resultado de las acciones tomadas por el equipo de Obra.
- Recopilar y registrar en obra las Lecciones Aprendidas relacionadas con las actividades de Constructibilidad.
- Durante las últimas fases de Construcción, prepara el "Informe final de Constructibilidad", que debe incluir los resultados de los talleres de Constructibilidad (listados de materias y acciones tomadas).

4.14 Producción

4.14.1 Ingeniero de Control de Producción (Production Control Engineer)

Depende del Jefe de Obra y se responsabiliza de la recogida a través de los Supervisores especialistas de los datos de Obra para su tratamiento, de acuerdo con la metodología descrita en el Procedimiento PR-56 Procedimiento de Control de Producción en Construcción.

Dependiendo del Jefe de Obra, estará involucrado en las siguientes actividades:

- Supervisar y controlar la producción en base a la Sistema de Control de Progreso.
- Informar sobre el progreso de acuerdo al Sistema de Control de Progreso.
- Presentar todos los informes de resultados al Responsable de Planificación.
- Distribuir semanal y mensualmente las curvas de progreso y los histogramas ajo la supervisión del Director de Planificación.
- Integrar y detallar todos los informes de subcontratistas, normalizándolos en un sistema unificado.

4.15 Oficina Técnica

4.15.1 Jefe de Oficina Técnica (Field Engineering Manager)

Es el coordinador técnico entre la Obra y la Ingeniería, y el responsable de la ejecución de los trabajos de Ingeniería que se precisen durante la Obra. Depende directamente del Jefe de Obra, y sus funciones son:

- Organizar y dirigir la Oficina Técnica de Obra, cuando exista.

- Conocer en detalle el alcance técnico del Contrato, especificaciones, plazos de ejecución, hitos principales y penalizaciones / bonificaciones, entre otros.
- Garantizar que los objetivos del proyecto son conocidos entendidos y asumidos desde el inicio por todo el equipo de Oficina Técnica de Obra.
- Garantizar la aplicación de los Procedimientos, Especificaciones y Normas del Proyecto.
- Asegurar que los diferentes Especialistas de Disciplina disponen, de toda la información necesaria para realizar el trabajo (Planos, Documentos, Estudios, Datos Operacionales, Condiciones Locales, etc.).
- Supervisar y coordinar las actividades de Ingeniería con el fin de garantizar la calidad técnica de los trabajos realizados, así como de los plazos y costes establecidos.
- Garantizar que en todas las reuniones, ya sean internas, con el cliente, Proveedores, Subcontratistas y otros, se realiza y distribuye la correspondiente acta de reunión, realizando posteriormente el seguimiento de cumplimiento de las acciones acordadas.
- Participar en la Identificación, evaluación y documentación de las variaciones y/o cambios en el alcance (Órdenes de Cambio) que se presenten en la Oficina Técnica de Obra con el objeto de poderlas gestionar ante el Cliente.
- Activar planos y documentos de Ingeniería y Proveedores, a través del Proyecto.

- Revisar y aprobar todos los planos y documentos técnicos emitidos en obra.
- Revisar y aprobar las Requisiciones de Materiales y las Tabulaciones Técnicas emitidas en obra.
- Coordinar con el Servicio de Sistemas de información para dar soporte informático a los programas en uso en la Oficina Técnica de Obra.
- Asegurar la continuidad entre el desarrollo de la Ingeniería, Ingeniería de Obra y la Construcción.

- Asistir al Departamento de Construcción, ayudando a aclarar posibles discrepancias con el diseño realizado, resolver problemas técnicos y los derivados de errores o contradicciones en planos o documentos.
- Asistencia Técnica a la Dirección de Construcción en el montaje, construcción, Precomisionado, puesta en marcha.
- Trasladar a Ingeniería los problemas técnicos de Obra que no puedan ser resueltos por la Oficina Técnica.
- Aceptar o proponer la aceptación al Cliente de soluciones técnicas alternativas propuestas por los Subcontratistas o por la propia organización de obra.
- Documentar las órdenes de cambio que se generen en obra, auxiliado por el supervisor correspondiente, según la especialidad.

- Reclamar, recibir y registrar toda la documentación “red Marked” de la supervisión de construcción y mantener al día la documentación técnica y los datos necesarios para la preparación de los planos "As Built", que deberán ser entregados por todos los Subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.
- Canalizar e informar de todas las modificaciones en Obra al Jefe de Almacen/ SIE para confirmar si se dispone de material o es necesario comprarlo.

- Asistencia Técnica para la gestión de compras locales.
- Mantener el control y archivo de documentos en campo, de forma que los mismos sean conocidos y estén a disposición del equipo de obra, bien sea en copia en papel o por medios informáticos.
- Colaborar en lo que sea solicitado para la resolución de los trabajos para los que se ha emitido una No conformidad.

- Colaborar en la facturación, preparando la documentación justificativa de los hitos facturables si así se requiriese.
- Verificar las facturas de vendedores para asegurar que se han cumplido los Hitos de facturación establecidos en los Pedidos, particularmente la entrega de documentación.

4.15.2 Especialista de Oficina Técnica (Discipline Field Enginner)

- Coordinar y controlar las actividades de Ingeniería de Obra relativas a su disciplina.
- Conocer en detalle el alcance técnico del Contrato, especificaciones, plazos de ejecución, hitos principales y penalizaciones / bonificaciones, entre otros.

- Garantizar la aplicación de los Procedimientos, Especificaciones y Normas del Proyecto.
- Disponer, de toda la información necesaria para realizar el trabajo (Planos, Documentos, Estudios, Datos Operacionales, Condiciones Locales, etc.).
- Mantener el control y archivo, bien sea en copia en papel o por medios informáticos, de documentos en campo y de los documentos a realizar por las distintas disciplinas de Ingeniería de Obra durante todas las fases de la Ingeniería de Obra.
- Participar activamente en el seguimiento de la Planificación de la Ingeniería de Obra, así como en el de su cumplimiento.
- Colaborar con el Departamento de Construcción para la realización del análisis de “Constructibilidad“ de la Planta.
- Supervisar y coordinar las actividades de Ingeniería con el fin de garantizar la calidad técnica de los trabajos realizados, así como de los plazos y costes establecidos.
- Revisar y aprobar todos los planos y documentos técnicos emitidos en obra.
- Revisar y aprobar las Requisiciones de Materiales y las Tabulaciones Técnicas emitidas en obra.
- Trasladar a Ingeniería los problemas técnicos de Obra que no puedan ser resueltos por la Oficina Técnica.
- Participar si así se requiriese en la elaboración del Informe de Progreso de la Oficina Técnica de Obra.
- Participar en la Identificación, evaluación y documentación de las variaciones y/o cambios en el alcance (Órdenes de Cambio) que se presenten en la Oficina Técnica de Obra con el objeto de poderlas gestionar ante el Cliente.
- Aceptar o proponer la aceptación al Cliente de soluciones técnicas alternativas propuestas por los Subcontratistas o por la propia organización de obra.
- Realizar el control y seguimiento de las órdenes de cambio en cuanto a su aprobación y posterior implementación en el diseño.
- Colaborar en lo que sea solicitado para la resolución de los trabajos para los que se ha emitido una No conformidad.
- Proponer las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento en fecha de los Hitos contractuales y en especial aquellos considerados como “Críticos”.
- Realizar el seguimiento y activación de la Documentación de Ingeniería y Proveedores.
- Coordinar y participar en las revisiones del modelo 3D en obra si los hubiere.

- Asegurar la continuidad entre el desarrollo de la Ingeniería, Ingeniería de Obra y la Construcción.
- Asistir al Departamento de Construcción, ayudando a aclarar posibles discrepancias con el diseño realizado, resolver problemas técnicos y los derivados de errores o contradicciones en planos o documentos.
- Asistencia Técnica a la Dirección de Construcción en el montaje, construcción, Precomisionado, puesta en marcha.
- Reclamar, recibir y registrar toda la documentación “red Marked” de la supervisión de construcción y mantener al día la documentación técnica y los datos necesarios para la preparación de los planos "As Built", que deberán ser entregados por todos los Subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.
- Colaborar en la facturación, preparando la documentación justificativa de los hitos facturables si así se requiriese.
- Asistencia Técnica para la gestión de compras locales.
- Verificar las facturas de vendedores para asegurar que se han cumplido los Hitos de facturación establecidos en los Pedidos, particularmente la entrega de documentación.
- Coordinar con el Servicio de Sistemas de información para dar soporte informático a los programas en uso en la Oficina Técnica de Obra.

ANEXO I

ORGANIGRAMA TIPO

ANEXO II

FORMATOS DE COMUNICACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN OBRA

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.1 DIRECTOR DE OBRA / SITE MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Asegurar que los trabajos de construcción se ajustan al tipo de contrato aplicable en cada Proyecto (Llave en Mano, Precios Unitarios, etc.), siguiendo el programa establecido y reportando su progreso.
- Garantizar la correcta administración del campamento y de las instalaciones temporales. Será responsable de la adecuada acomodación del personal de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** asignado a Obra, así como de mantener recursos de personal necesarios (en número y calidad).
- Establecer contacto con las Autoridades Locales para garantizar el cumplimiento con todas las normas y obligaciones oficiales.
- Prospectar y conocer el mercado local de trabajo, instalaciones (talleres de fabricación), etc.
- Asegurarse de que el personal dispone de la información necesaria en sus puestos de trabajo para el correcto desarrollo de sus funciones. Será responsable de establecer y mantener un buen ambiente/ relación de trabajo entre el personal a su cargo, manteniendo una correcta disciplina y buen ánimo del mismo, basado en la cooperación entre los diferentes departamentos.
- Participar durante la fase de ingeniería del Proyecto en todo lo relativo a las actividades de construcción.
- Asegurar que los documentos del proyecto son recibidos de manera eficiente, y distribuidos adecuadamente en la Obra, de acuerdo con el procedimiento de control de documentos de obra aprobado para el proyecto.
- Asegurar que la Organización de HSE en obra está correctamente estructurada, y cuenta con los recursos necesarios para garantizar, la adecuada implantación, del Plan y los procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y dar cumplimiento a la política de 0 accidentes de la compañía.
- Coordinación de las actividades de construcción y montaje.
- Gestión eficaz de los Subcontratistas.
- Aprobación del Informe Mensual de Control de Costes de Construcción, elaborado por la Oficina Central de Madrid (MOC).
- Alcanzar el Programa establecido (con sus requisitos).
- Asegurar la adecuada implantación y funcionamiento del Plan de Calidad, los procedimientos de construcción, y los Programas de puntos de Inspección (ITP)
- Garantizar la adhesión a los requisitos de Calidad por parte de los Subcontratistas, así como su adecuado cumplimiento.
- Identificación y control de los Límites de Batería en Obra.
- Mantener la comunicación con todas las partes para asegurar la buena realización de los trabajos.
- Coordinar las actividades de Terminación Mecánica.
- Terminación temprana de sistemas para apoyar a Pre-Comisionado
- Será responsable del cierre de los Subcontratos de Construcción.
- Garantizar la Entrega de la Planta (Hand Over) según las condiciones del contrato establecido.
- El Director de Obra asumirá las funciones de Jefe de Construcción en su integridad en caso de ausencia, y apoyado en momentos puntuales por el Jefe de Proyecto.

Recibido y conforme:
Received & agreed: **Intecsa Industrial/ Initec Energía**

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.2.1 JEFE DE CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- En coordinación con el Director de Obra y cuando sea requerido, participará durante la fase de ingeniería del Proyecto en todo lo relativo a las actividades de construcción
- Gestionar y coordinar la interrelación con otras áreas
- Coordinar las actividades de los Subcontratistas, verificando la disponibilidad de recursos
- Participar en el desarrollo de los Programas de Detalle para Construcción. Velará por su correcta ejecución y terminación, de acuerdo a las la planificación, planos, especificaciones de diseño y/o construcción, procedimientos, normas y códigos, programa establecido, programas de puntos de inspección, objetivos, y requisitos de calidad, seguridad y medio ambiente.
- Será responsable de la aplicación de los requisitos de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambientes durante la realización de los trabajos. Debe asegurar que antes del inicio de las actividades, cada Subcontratista presenta toda la documentación de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente requerida contractualmente y necesaria para el inicio de la actividad como: Plan y Procedimientos de Calidad.
- Coordinar con el Director de Obra todas las cuestiones sobre Construcción, Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Control de Costes, Planificación, Almacén y Subcontratistas.
- Dará apoyo al Director de Obra en la preparación del Organigrama de Construcción.
- Dirigir el montaje de las instalaciones auxiliares y organizar el arranque de las actividades en obra.
- Junto con el Jefe de Calidad en Obra, establecerá los procedimientos de Control de Calidad, inspección y pruebas necesarios para asegurar el nivel de calidad requerido contractualmente.
- Dirigir las reuniones de seguimiento y planificación con los Supervisores, para coordinar los trabajos y garantizar la disponibilidad de equipos, material, personal, etc.
- Ayudará al Director de Obra a dirigir las reuniones de coordinación con los Subcontratistas, con el fin de asegurar que las actividades efectuadas se realizan según el programa de construcción establecido.
- Advertir al Director de Obra de cualquier factor desfavorable al desarrollo de la construcción.
- Asegurar que no se realizan trabajos adicionales fuera de lo establecido en contrato, sin la autorización previa por escrito del CLIENTE o del Director de Obra.
- Coordinar todas las cuestiones de ingeniería en Obra con el Director de Obra o con el Responsable de la oficina técnica.
- Coordinar todas las cuestiones referidas a Construcción con los representantes del Cliente (Project Management Team (PMT)) en Obra.
- Será responsable de la Terminación Mecánica de la Construcción y de dar soporte en las operaciones de Pre-Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha de la Planta, cuando estas sean requeridas.
- Colaborar directamente con el Director de Obra para cerrar los Subcontratos de Construcción.
- Asegurar que los Supervisores de Construcción participan en la revisión, aprobación e implantación de los Programas de Puntos de Inspección (PPI)
- Recopilar los formatos de Control de Calidad (Hojas o registros de verificación) y asegurar que todas las actividades son realizadas por el Subcontratista de acuerdo con los niveles de Calidad contractuales.
- Colaborar con el Equipo de Calidad durante las inspecciones y pruebas de construcción.
- Dará soporte a las actividades de Pre-Comisionado, Comisionado, Entrega & Arranque de la Planta, participando en el cierre de las Listas de Faltas, así como en la subsanación de defectos, reinstalaciones y apoyo al equipo de Pre-Comisionado/ Comisionado.

Recibido y conforme:
Received & agreed: **Intecsa Industrial/ Initec Energía**

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.2.2 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN/ CONTRUCTION SUPERINTENDENT

ESPECIALIDAD:

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Coordinar los equipos de supervisión asignados a su disciplina. Controlar y dirigir los trabajos de los Supervisores especialistas.
- Asegurar que los trabajos relacionados con su área o disciplina son realizadas de acuerdo con el programa y objetivo establecido a los Subcontratistas. Asumirá todas las responsabilidades relacionadas con las operaciones de construcción (por disciplina) en ausencia del Jefe de Construcción.
- Semanalmente, revisará todos los programas con su equipo y con el Ingeniero de Planificación, con el fin de analizar los avances de construcción obtenidos.
- Asegurar que la construcción es llevada a cabo de acuerdo con las especificaciones y planos de ingeniería, cumpliendo con los requerimientos en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Proyecto.
- Asume las responsabilidades de HSE establecidas en el Plan de HSE en Obra y/o en los procedimientos de Proyecto..
- Colaborar con el Equipo de Calidad durante la inspección de actividades de manera complementaria y coordinada.
- Recopilar los formatos de Control de Calidad (QC) y revisar que todas las actividades son realizadas por el Subcontratista de acuerdo con los niveles de Calidad establecidos por **Intecsa Industrial/ Initec Energía**, (los Superintendentes de Construcción estarán involucrados en los Planes de Puntos de Inspección, ITP).
- Resolver los problemas que planteen los solapes o interferencias de unos Subcontratistas con otros
- Confirmar que los Subcontratistas están asegurados conforme a los requisitos contractuales, y que ningún trabajo es realizado por éstos antes de la recepción de la cobertura de dicho seguro.
- Colaborar en la preparación de los Informes Mensuales del avance de Construcción.
- Dará soporte a las actividades de Pre-Comisionado, Entrega & Arranque de la Planta, participando en el cierre de las Listas de Faltas, así como en la subsanación de defectos, reinstalaciones y apoyo al equipo de Pre-Comisionado.
- Colaborar con el Jefe de Construcción en el cierre de los Subcontratos.
- Controlar que se realicen todas las pruebas necesarias en obra de los equipos y materiales.
- Aprobar cada Informe de recepción de materiales (IRM) que produce Gestión de materiales y equipos y conforma el Supervisor especialista correspondiente. Este IRM aprobado debe ir anexo a la correspondiente factura del suministrador, enviada al Servicio de Administración de Finanzas para su abono.
- Controlar el cierre de las No conformidades emitidas, según el apartado 6 de este Procedimiento.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.2.3 SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN/ CONSTRUTION SUPERVISOR

ESPECIALIDAD:

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Asegurar que los trabajos relacionados con su área o disciplina son realizados ajustándose a la planificación y objetivos marcados a los Subcontratistas.
- Asegurar que la construcción es llevada a cabo siguiendo estrictamente los planos y especificaciones aprobadas para construcción, y asegurar en todo momento el cumplimiento de los requisitos de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Proyecto y de la Compañía.
- Asumir las responsabilidades de Seguridad, Salud y Medio Ambiente establecidas en el Plan y en los procedimientos de seguridad, salud y medio ambiente.
- Los Supervisores de Construcción estarán involucrados en la revisión, aprobación e implantación de los Programas de Puntos de Inspección (PPI).
- Recopilar los formatos de Control de Calidad (Hojas o registros de control de calidad o verificación) y asegurar que todas las actividades son realizadas por el Subcontratista de acuerdo con los niveles de Calidad contractuales (requisitos de calidad demandados por las correspondientes especificaciones, códigos y estándares aplicables) y/o de la Compañía.
- Asegurar que los trabajos de construcción están terminados según planos y especificaciones, previamente a la notificación de inspección por parte de los Subcontratistas a Calidad/ Cliente.
- Colaborar con el Equipo de Calidad durante las inspecciones y pruebas de las diferentes actividades de construcción de manera complementaria y coordinada.
- Colaborar en la preparación de los Informes Mensuales del avance de Construcción.
- Dará soporte a las actividades de Pre-Comisionado, Comisionado, Entrega & Arranque de la Planta, participando en el cierre de las Listas de Faltas, así como en la subsanación de defectos, reinstalaciones y apoyo al equipo de Pre-Comisionado y Comisionado.
- Será responsable de aplicar o implementar el procedimiento de mantenimiento o preservación de equipos y materiales una vez montados hasta su Precomisionado.
- Se asegurará de que los Subcontratistas realicen los RED MARKS oportunos.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.3.1 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS/ SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Implantación del Procedimiento específico de Administración de Subcontratos de Construcción conforme a los requisitos propios del Proyecto.
- Asegurar que las actividades relativas a Administración de Subcontratos, se realizan de acuerdo con los Procedimientos y en cumplimiento con el Plan de Aseguramiento de la Calidad establecido en el propio proyecto, sugiriendo acciones correctivas si procediesen.
- Gestionar todos los documentos importantes, correspondientes a los términos y condiciones contractuales, de acuerdo a los diferentes Subcontratos firmados.
- Revisar las certificaciones, asegurando su veracidad y el soporte documental adecuado.
- Garantizar un control efectivo de las órdenes de trabajos adicionales (OTS) y el cierre de reuniones con los Subcontratistas en Obra.
- Analizar y evaluar las posibles y potenciales reclamaciones de los Subcontratistas. También tratará las modificaciones de los trabajos adicionales motivados por el CLIENTE en Obra.
- Colaborar con el Área de Materiales en Obra cuando suministradores o compañías aseguradoras emitan reclamaciones por daños o fallos en equipos/materiales.
- Garantizar que los distintos Subcontratistas firman todos los documentos incluidos en sus respectivas certificaciones, de acuerdo con los términos del contrato. Negociará con los Subcontratistas sobre los diferentes contratos a realizar, incluyendo los precios contradictorios y las condiciones solicitadas en el proceso de construcción.
- Participar en las negociaciones con Subcontratistas, y ayudar a la Asesoría Jurídica asignada al proyecto (Construction Contract Leader) a preparar los documentos que afecten al Subcontrato.
- Asegurar la emisión y actualización de los "Informes de Evaluación del Precio del Subcontrato", incluyendo revisión de cantidades.
- Gestionar, supervisar y liderar un equipo de Administradores de Subcontratos y personas de apoyo a éstos, tales como los ayudantes de subcontratos y los medidores de cantidades.
- Reportar al Director de Obra y al Jefe del Área de Control de Costes y Administración.
- Desempeñar el vínculo para asuntos de subcontratación entre el equipo de Proyecto, el Responsable del Área de Subcontratos y el Subcontratista.
- Revisar y firmar las certificaciones para pago de cada Subcontrato.
- Coordinar y supervisar notificaciones y cartas oficiales de carácter contractual del Subcontrato.
- Liderar la prevención y resolución de reclamaciones de cada Subcontrato.
- Avisar a la Dirección de Proyecto/Dirección de Obra de las áreas críticas y recomendar las acciones correctoras.
- Específicamente, conocerá el Plan de Calidad y el Plan de Seguridad del proyecto.
- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.
- Liderar reuniones mensuales de actualización de Subcontratos.
- Asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones contractuales de todos los Subcontratos.
- Junto con el Responsable de Control de Costes y Administración de Subcontratos, mantener actualizadas las estadísticas por actividad del proyecto.
- Junto al Jefe de Control de Costes, revisar y comprobar el coste real de todos los subcontratos.
- Buscar activamente formas de reducir los costes de los Subcontratos.
- Consolidar, junto con el Responsable de Control de Costes y Administración de Subcontratos, los análisis de costes, productividad, estadísticas, etc. de cada Subcontrato.
- Analizar todas las solicitudes de los diferentes Directores de Construcción / Superintendentes / Supervisores con respecto a los cambios y trabajos adicionales.
- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.3.2 ADMINISTRADOR DE SUBCONTRATOS/ SUBCONTRACT ADMINISTRATOR

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Reportar al Gestor de Administración de Subcontratos y al Director de Construcción.
- Conocer, entender y aplicar el Procedimiento de Administración de Subcontratos.
- Supervisar a los Medidores de Cantidades.
- Responsable de la administración de uno o varios Subcontratos, de tal forma que lleve a cabo la correcta ejecución de todos los requisitos del Procedimiento de Administración.
- Detallar, explicar y aclarar cuantas dudas surjan con el fin de establecer el método de trabajo, los procedimientos de Administración del Subcontrato que aplican en cuestión a los Subcontratistas (Preparación de facturas, evaluación de trabajo extras, certificaciones, etc.).
- Preparar y enviar las actas de reunión (MoM, Minutes of Meeting) de las reuniones de subcontratos.
- Chequear/revisar en detalle y aprobar las certificaciones con previa aprobación de la Dirección de Construcción, confirmando la ejecución del trabajo y emitiendo la autorización para facturar.
- Revisar, en los Subcontratos a "Precio Unitario", supervisando el trabajo de los medidores, las mediciones entregadas por el Subcontratista chequeando en detalle las cantidades, así como la correcta aplicación de los precios unitarios revisando todos los cálculos (aritméticos).
- Recibir del Subcontratista en tiempo una copia de todos los seguros requeridos por el Contrato.
- Verificar y comprobar las facturas (si lo requiere el Plan de Aseguramiento de Calidad)
- Preparar y emitir, regularmente, el "Sumario de Evaluación del Precio del Subcontrato".
- Emitir mensualmente el informe de Administración de Subcontratos de Construcción.
- Revisar y hacer seguimiento de la correspondencia emitida por el subcontratista que implique impactos contractuales, reportando a la D. Construcción / Emplazamiento y de Proyecto.
- Preparar conjuntamente tanto con el contract advisor / “Construction Contract Leader” como con el Director de Construcción / Emplazamiento, las reclamaciones preliminares y asistir a las reclamaciones finales.
- Avisar al Jefe de Ctrl. de Ctes. sobre posibles reclamaciones. Proponer alternativas para atenuarlas.
- Dar apoyo y asistencia al Director de Construcción para tratar disputas contractuales con los subcontratistas, así como participar, en las reuniones concernientes a temas económicos.
- Estar en posesión de toda la documentación contractual.
- Estar en posesión de los planos emitidos para construcción.
- Asegurar que todos los documentos contractuales están en condiciones auditables.
- Preparar y transmitir al Responsable del Área de Control de Costes y Administración de Subcontratos, el borrador de revisiones al Contrato por motivos de trabajos extras, contracargos y reclamaciones.
- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.
- Advertir al Responsable Jefe de Control de Costes en Obra sobre cualquier circunstancia o hecho que produzca cambios/ alteraciones en el programa, en el coste o en la realización de los subcontratos.
- Realización, seguimiento, comprobación y control de todos los datos recogidos en el Excel “Estado de Situación de Subcontratos del Proyecto”
- Administración, seguimiento y control de todos los subcontratos emitidos para el proyecto:
- Reuniones con los subcontratistas para negociar, acordar y cerrar.
- Estimar en función de las necesidades del Site, de sus condiciones de contorno y del Scope of Works del subcontrato, los estimados para completar de dicho subcontrato.
- Facilitar al Ingeniero de Administración de Subcontratos (H.O.) los datos para elaborar y emitir las Adendas a los subcontratos/suplemento a la P.O. local de construcción.
- Cierres de subcontratos y liquidaciones.
- Coordinar al auxiliar de subcontratos.
- Verificación y comprobación de las estimaciones de cantidades.
- Dar asistencia e información al equipo de Inspección y Supervisión.
- Realizar la parte de administración de subcontratos del informe de gestión ejecutivo de construcción.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.3.3 AUXILIAR DE SUBCONTRATOS/ SUBCONTRACT ASSITANT

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Redacción de cartas oficiales y comunicados a los subcontratistas.
- Petición de Avales y seguros, y seguimiento de los mismos.
- Realización de C.V.Os al subcontrato (FEWOs, Supplementary Prices, Back-Charges y CLAIMs). La información final a incluir en la C.V.O (partidas y precios) será proporcionada para aprobación del Ingeniero de Administración de subcontratos.
- Elaboración de Penalizaciones por retraso con el soporte del ingeniero de Administración de subcontratos.
- Elaborar las certificaciones mensuales al subcontratista (subcontratos/P.O. locales de construcción), para revisión y aprobación del Ingeniero de Administración de subcontratos, en base a las cantidades medidas en obra/hito alcanzado por el subcontratista.
- Encargarse del proceso de firmas de las certificaciones y C.V.Os, entregando/enviando finalmente al subcontratista los documentos firmados por ambas partes.
- Solicitud de la copia escaneada al subcontratista de la factura correspondiente a la certificación mensual, con el fin de aprobar la misma antes de que se envíe la factura original al Dpto. de Administración-Financiero.
- Elaborar el documento CONFIRMACIÓN APROBACIÓN FACTURAS (IT-007-03) en base a las facturas emitidas por el subcontratista, y encargarse del proceso de firma.
- Llevar el control de todas las facturas emitidas por los subcontratistas:
- Coordinar con el Dpto. de Administración-Financiero los pagos de las facturas de los subcontratistas.
- Esta posición según las características del proyecto, podrá ser realizada por el propio Ingeniero de Administración de Subcontratos.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.3.4 ASESOR DE CONTRATOS/ LIDER DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION (CONTRACT ADVISOR)

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Procesar conjuntamente con el Jefe de Administración de Subcontratos y el Director de Proyecto / Director de Obra, las reclamaciones de los Subcontratistas, contestando por escrito, si se requiere a los mismos.
- Dar apoyo y gestionar el Subcontrato en su parte contractual, analizando los incumplimientos del Subcontratista.
- Coordinar y supervisar las notificaciones y cartas oficiales de carácter contractual relativas al Cierre del Subcontrato.
- Liderar la prevención y resolución de reclamaciones que se puedan derivar de dicho cierre.
- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.3.5 MEDIDOR DE CANTIDADES/ QUANTITY SURVEYOR

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Conocer, entender y aplicar el Procedimiento de Administración de Subcontratos.
- Revisar y chequear con todo detalle toda la documentación entregada por el Subcontratista relativa a la certificación de obra ejecutada y valorada (Subcontratos a "precios unitarios"), en particular verificando las cantidades (calculadas de acuerdo con los planos emitidos para construcción y las Normas de Medición) y cálculos (aritméticos).
- Dar soporte al Ingeniero de Administración de Subcontratos en cualquiera de las actividades que requiera, en especial para la evaluación y verificación de trabajos extras.
- Procurar en tiempo y forma la entrega de Certificaciones de los Subcontratistas.
- Conforme al Sistema de Gestión de la Documentación establecido, mantener adecuadamente archivados todos los documentos contables de los Subcontratos.
- Identificar trabajos ejecutados fuera de la BOQ original y obtener las cantidades ejecutadas.
- Seguimiento de los planos, marcando el avance de los mimos.
- Preparación y Soporte de los finales esperados en cantidades.
- Contrastar con el Director de Obra las cantidades ejecutadas en obra.
- Acordar con el subcontratista las mediciones a certificar, aportando al ingeniero de subcontratos las mediciones a certificar firmadas por ambas partes.
- Mantener la confidencialidad de todos los documentos concernientes a los Subcontratos.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.3.6 JEFE DE CONTROL DE COSTES/ COST CONTROL MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Estudiar y comprender todos los documentos importantes, particularmente los términos contractuales y las condiciones correspondientes de los contratos.
- Comprender y trabajar dentro de los procedimientos de control de costes establecidos para el Proyecto.
- Formular y desarrollar los presupuestos de cantidades y costes basados en la estimación correspondiente.
- Realizar todas las curvas de control necesarias, basadas en los objetivos fijados.
- Realizar muestreos en las áreas de origen de costes que sean requeridos y avisar al Responsable / Coordinador para tomar a tiempo la acción de control que sea necesaria.
- Relacionarse con el ingeniero de planificación para analizar día a día el estado del trabajo.
- Preparar informes de costes (seguimiento, curvas de control, estimados finales, etc.) y formular previsiones basadas en las tendencias actuales.
- Ayudar al Responsable / Coordinador en la revisión y realización de informes con el análisis del estado del trabajo y las recomendaciones de las acciones correctivas a ser tomadas.
- Realizar estadísticas durante la ejecución del trabajo hasta su terminación.
- Seguimiento y análisis de productividad para efectos de analizar ejecución y realizar estimados finales.
- Realización, comprobación y control del Excel “Control de Costes del Proyecto”.
- Aprobar/rechazar con el Director de Obra todas las facturas del proyecto en Navision (Nivel 1)
- Solicitar al Dpto. Administración/Finanzas el Petty Cash necesario aprobado por el Director de Obra. Gestión de la Petty Cash.
- Coordinar al auxiliar de control de costes:
- Realizar la parte de control de costes del informe de gestión ejecutivo de construcción.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.3.7 AUXILIAR DE CONTROL DE COSTES/ COST CONTROL ASSISTANT

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Temporary facilities: Solicitud y negociación de ofertas (con el soporte del responsable de control de costes) para Purchase Orders de Servicios Generales, Materiales y Equipos (incluir siempre LMR firmada por Site Manager). La P.O. la emitirá Khobar con la oferta final y la LMR firmada.
- Coordinar con Administración / Compras los suplementos a todas las P.O. locales de Servicios Generales, Materiales y Equipos.
- Seguimiento y control de todas las facturas de las P.O. locales de servicios generales, materiales y equipos, asegurándose que las facturas emitidas corresponden con el importe de dichas P.O. locales. (de lo contrario serán rechazadas). Las facturas correspondientes a las P.O. locales de servicios generales, materiales y equipos, en las que no se emite certificación, deberá adjuntarse la P.O. firmada por ambas partes, la cual incluirá el LMR firmado.
- Realización y actualización mes a mes del Staffing Plan Real.
- Control y realización del documento Excel Petty Cash en el que se detallará y justificarán todos y cada uno de los gastos.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.4.1 JEFE DE PLANIFICACIÓN/ PLANNING MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Controlar toda la documentación necesaria para establecer una adecuada planificación de la construcción. Asegurar que el equipo de planificación cumple con el procedimiento de Planificación de específico del Proyecto.
- Conocer, en cualquier momento, el estado en que se encuentran cada uno de los distintos trabajos.
- Organizar el trabajo del área de Planificación, asegurando que todos los programas, gráficas de control, métodos de análisis de progreso, Nivel 4 (Estudio de cantidades), etc., son realizados correctamente y actualizados de manera continua. Garantizar que las previsiones son convenientemente formuladas en la base a las tendencias de progreso actuales.
- Mantener al día los programas de obra, incluyendo en su caso las consecuencias de las Órdenes de cambio, tanto internas como externas.
- Organizar la estructura del programa asegurando la trazabilidad entre los programas y los distintos niveles de responsabilidad. Este sistema debe estar en concordancia con las cantidades emitidas en el WBS y del OBE.
- Definir las condiciones necesarias para la coordinación del proyecto, entre el Equipo de Obra y los Subcontratistas, basada en el programa y sus actividades prioritarias (critical path).
- Establecer la previsión de trabajo semanal (Weekly Work Front), en función de los materiales disponibles y de los planos recibidos (IFCs), de acuerdo a la planificación nivel 3 (L3).
- Revisar y comprobar los detalles de los programas de los Subcontratistas (L4) (previamente chequeado por el ingeniero de planificación) para que estén conforme a la secuencia de prioridades establecida en el programa (L3) aprobado.
- Colaborar con los Superintendente de Obra y los Supervisores en la coordinación de los trabajos y actividades de los Subcontratistas, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos.
- Colaborar con el Jefe de Control de producción para, en función de los avances de obra, adoptar las medidas que se precisen para cumplir con la planificación del Contrato.
- Asistir a las reuniones diarias / semanales internas, así como las del CLIENTE.
- Realizar un seguimiento del programa principal (L3) de actividades realizadas, informando al Director de Obra sobre las acciones requeridas por posibles desviaciones (retrasos e incidencias). Propondrá junto con los participantes del Proyecto, al Director de Obra las acciones correctoras necesarias para los retrasos generados.
- Asegurar que todas las estadísticas necesarias son realizadas durante el proyecto, manteniendo gráficamente el estado de las actividades y proporcionando una rápida y clara visión de la situación de la construcción.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.4.2 INGENIERO DE PLANIFICACIÓN/ PLANNING ENGINEER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Realizar la revisión de los Programas de Construcción tanto por requerimiento del Cliente como por los cambios de alcance acordados.
- Facilitar y poner al día del programa de Nivel 3 al Responsable de Planificación. Recibir el L4 preparado por los Subcontratistas (progress steps), integrándolo en el Nivel 3 para su volcado en el Sistema de Control de Progreso.
- Establecer y comprobar las actividades de ingeniería y suministro de materiales Susceptibles de causar impacto en el nivel 3 (L3) del programa.
- Sobre lo anteriormente citado, desarrollará un informe con la inclusión de los datos del Control de Progreso y, sin limitaciones, lo siguiente:
  - Preparación de la previsión de los trabajos (Work Front)
  - Identificación de las actividades críticas (critical pathway).
  - Identificación de los recursos necesarios
  - Actividades necesarias para lograr la finalización en plazo
- Desarrollar las gráficas/ posibles tendencias para el Proyecto.
- Identificación y control de cada uno de los paquetes de trabajo (desde el L3).
- Conjuntamente con los distintos Responsable de las áreas de construcción, analizar el programa de previsión de trabajo (L3) para proporcionar las acciones correctivas necesarias.
- Estudiar cualquier desviación en los progresos alcanzados, emitiendo un informe que muestre las actividades adelantadas/ retrasadas respecto al programa previsto; estos informes se los presentará semanalmente al Responsable de Planificación.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.4.X **INGENIERO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN/ PRODUCTION CONTROL ENGINEER**

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Supervisar y controlar la producción en base al Sistema de Control de Progreso.
- Informar sobre el progreso de acuerdo al Sistema de Control de Progreso.
- Presentar todos los informes de resultados al Responsable de Planificación.
- Distribuir semanal y mensualmente las curvas de progreso y los histogramas ajo la supervisión del Director de Planificación.
- Integrar y detallar todos los informes de subcontratistas, normalizándolos en un sistema unificado.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.4.3 INGENIERO DE CONTROL DE REPORTES/ REPORTING CONTROLLER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Manejo de la Nueva Herramienta actualmente en desarrollo ICOMS para el control del Punch List (Compilation Data Base)
- Supervisión y actualización de toda la información de progreso, de acuerdo al software de INTECSA INDUSTRIAL en obra: Nueva Herramienta actualmente en desarrollo, ICOMS.
- Realizar los informes y estadísticas de eficiencia y productividad tanto en cuanto se disponga de las herramientas adecuadas (tornos con asignación de tajos, control diario de supervisión, etc.)
- Preparar los informes diarios, semanales y mensuales sobre la base de la información proporcionada por otros departamentos de Construcción.
- Bajo la supervisión del Ingeniero de Planificación, emitirá semanal y mensualmente las curvas e histogramas de progreso.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.5.1 JEFE DE MATERIALES/ MATERIAL MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Estar en contacto directo con el Departamento de Compras de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** en Madrid y con el Responsable del Area de Sistemas, Materiales y Almacén, para el adecuado seguimiento y control del Sistema Integrado de Ejecución de equipos y materiales (SIE).
- Asegurar el cumplimiento del Plan de Calidad en Obra, en todo lo relativo a la gestión de materiales. Colaborará y preparará el "Procedimiento de gestión de materiales" y el "Procedimiento de Preservación de Materiales en Obra" para el proyecto.
- Gestionar todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección necesarios para los equipos, herramientas y bienes gestionados por INTECSA INDUSTRIAL, para garantizar el adecuado almacenaje, manipulación y transporte.
- Comunicar al Director de Obra cualquier anomalía que pueda ocurrir en el almacén o en el área de almacenaje de material, especialmente cuando pueda dar lugar a retrasos en el progreso de los trabajos.
- Informar al Director de Obra y al personal de Planificación, cuando las existencias pudieran no asegurar la continuidad de los trabajos.
- Preparar los siguientes documentos para Obra y Oficina Central:
  - Emitir el Informe sobre el estado de Pedidos / Entregas en Obra
  - Emitir el Informe de Recepción de Material (MRR) o (IRM).
  - Se Genera un documento OS&D (Over Shortage & Damage) para todos los efectos.
  - Inventario de exceso de Material
  - Existencias de materiales disponibles en el Almacén
  - Informe de Material emitido a los Subcontratistas en relación a vales de salida de Almacén.
- Incluir, dentro de los informes de los Subcontratistas, la situación de los materiales autorizados por la Dirección de Obra, previo a su llegada al almacén.
- Mantener (y distribuir) un archivo cronológico que incluya:
  - Fechas incluyendo las Órdenes de Envío y los Ítems correspondientes.
  - Información del estado semanal de situación del Almacén.
- Deberá estar informado sobre la previsión de la llegada de materiales, situación de las necesidades de material y las Órdenes de Compra (PO), y suplementos de pedidos a través del sistema Integrado de ejecución (SIE)
- Comprobar si las cantidades de materiales, órdenes de compra y alcance de los trabajos son aceptables en lo que respecta a su cuantía. Asimismo, detectar e informar a la Dirección de Obra sobre determinados las posibles incidencias que pudieran surgir como escasez, y excedentes, etc.
- Verificar si los plazos de entrega de las órdenes de compras son cumplidos y, en caso contrario, informar sobre las desviaciones pueden afectar al progreso de Obra planificado.
- Garantizar la correcta aplicación de los requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para almacén y zona de almacenamiento son aplicadas.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.5.2 SUPERVISOR DE APLICACIÓN INFORMÁTICA DE MATERIALES (SIE)/ COMPUTER APLICATION (SIE)

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Deberá llevar un estricto control de las existencias en almacén, controlando informáticamente la recepción y salida de materiales para los Subcontratistas (optimización del programa de prefabricación).
- Informar sobre la previsión de llegada de materiales a obra, la situación de las distintas Órdenes de Compra y del material que se necesita; en colaboración con los distintos departamentos (en obra y en Oficinas Centrales) que deben estar informados de la llegada de materiales a Obra.
- Mantener e informar de los cambios de diseño, y su aplicación en el despacho de materiales.
- Estar informado sobre los problemas de materiales: escasez, excedentes y material dañado, a través del Responsable de Materiales y el Encargado de Almacén introduciendo la información necesaria en la aplicación.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.5.3 JEFE DE ALMACÉN/ WAREHOUSE CHIEF

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Se encarga de asignar y distribuir el transporte, medios y personal necesarios para las diferentes áreas que comprenden los trabajos en Almacén.
- Informar de forma fluida al Responsable de Materiales, del funcionamiento y las anomalías que puedan producirse en el Almacén; stock de material, personal requerido, mal funcionamiento y problemas en máquinas/ equipos, etc.
- Será responsable de asegurar, a través del personal de almacén, la aplicación de los requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, tanto en el propio almacén
- como en la/s campa/s exteriores. Si se produjera alguna irregularidad, el Jefe de Almacén deberá comunicarlo urgentemente al Responsable de Materiales.
- Reportar al Responsable de Materiales, diariamente, sobre los siguientes asuntos:
  - Recepción de materiales, envío y almacenamiento.
  - Inventario de suministros, escasez o daños en materiales.
  - Actualización de materiales disponibles en el Almacén.
- Organizar el envío de equipos y la distribución de material suministrado a las áreas correspondientes, en colaboración con el personal de almacén.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.6.1 JEFE DE CALIDAD EN OBRA/ SITE QUALITY MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Aplicación del Plan de Calidad en obra.
- Asegurar que los requisitos de Calidad son comunicados a través de la organización de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** en Obra y que estos son llevados a cabo de manera efectiva.
- Proporcionar formación de Calidad para el personal de Obra.
- Responsable del cumplimiento con los requisitos de calidad de los trabajos Subcontratistas
- Asegurar y verificar que los Subcontratistas tienen una Organización de Calidad y cumplen con el Plan de Calidad de Construcción para el Proyecto.
- Revisar los planes de Calidad de los Subcontratistas, procedimientos e instrucciones.
- Controlar que los Subcontratistas aplican los planes de Calidad y los procedimientos en Obra.
- Asegurar que todos los Planes de Inspección y pruebas (ITP) son aplicados en Obra.
- Coordinar y dirigir las Inspecciones y ensayos presenciales, en base a lo establecido en los ITP.
- Controlar los Ensayos No destructivos (NDE) y ensayos de soldaduras.
- Coordinar y asegurar el correcto archivo y mantenimiento de los registros e informes de Calidad.
- Mantener regularmente reuniones de Calidad con los Subcontratistas.
- Establecer un programa de Auditorías en Obra.
- Realizar las Auditorías de Calidad en Obra.
- Preparar el Informe de Calidad mensual.
- Asegurar la correcta realización de las actividades e Inspecciones de control de Calidad en obra.
- Controlar las No Conformidades (NC) detectadas, la aplicación de Acciones Correctoras / Preventivas (CA) y la efectividad de las soluciones adoptadas.
- Revisar o aprobar la documentación referente a NDE, HT, Dosieres de Pruebas de las distintas especialidades, aprobación de procedimientos, protocolos, homologaciones, etc.
- Dirigirá la inspección y verificación de materiales, exigiendo los certificados correspondientes. Trabajará con el Responsable de Materiales, coordinando las inspecciones a realizar a los equipos y materiales. Emitirá los certificados de No Conformidad cuando sea necesario.
- Recopilar y centralizar todos los procedimientos/ registros de obra, requeridos para la realización y conformidad de las pruebas hidraúlicas en campo (según legislación local, Directiva Europea de Equipos a Presión (PED 97/23/CE), etc.
- Proporcionar soporte de Calidad durante la preparación de los 'Paquetes de Prueba' (Turn Over Packages, TOPs) antes y durante la fase de Comisionado.
- Establecer/ verificar, en colaboración con el Responsable de Calidad del CLIENTE, la documentación necesaria para el "Dossier Final de Calidad" para las distintas unidades de trabajo.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.6.2 SUPERVISOR DE CALIDAD/ QUALITY SUPERVISOR

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Verificar que los Subcontratistas emiten el Plan de Calidad para Construcción, procedimientos y ITP aplicables.
- Controlar la adecuada aplicación y realización de los Planes de Prueba e Inspección (ITP) por parte de los Subcontratistas.
- Desarrollar y controlar los informes de No Conformidades (NCR).
- Controlar y verificar la aplicación de las Acciones Correctoras (CAR).
- Asegurar que los Registros de Inspección de Obra están siempre disponibles y actualizados. Verificar los documentos necesarios para la finalización de las acciones correctivas, a través del Supervisor de Construcción.
- Coordinar/ instruir al personal de formación de Calidad, en el conocimiento de sus respectivas disciplinas asignadas.
- Proporcionar asistencia a los supervisores de cada área en la interpretación de los requisitos de Calidad.
- Apoyar al Jefe de Calidad en Obra, en el control y aseguramiento diario de la Calidad.
- Mantener al día el estado de las inspecciones y ensayos realizados.
- Preparar los datos específicos/ informe de actividades de su área/ disciplina, para ser incluidos en el Informe mensual de Calidad.
- Recopilar y revisar la documentación a incluir en el “Dossier Final de Calidad” para las diferentes unidades de trabajo.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.6.3 INSPECTOR DE CALIDAD/ QUALITY INSPECTOR

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Verificar que el equipo de Calidad del Subcontratista realiza cada una de sus actividades teniendo en cuenta los requisitos de Calidad específicos.
- Presenciar la realización de las Inspecciones y Ensayos de acuerdo a los ITPs.
- Ayudar/ presenciar todas las inspecciones de NDE y soldadura requeridas por los ITPs.
- Obtener de cada Subcontratista todos los certificados y registros de Inspección solicitados. Verificar que los documentos están completos, e iniciar las acciones correctoras si son requeridas.
- Proporcionar asistencia en Obra al equipo de Construcción para la interpretación de los requisitos de Calidad
- Mantener al día el estado de las Inspecciones y Ensayos realizados.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.7.1 RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE/ HSE MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Garantizar que cualquier cuestión relacionada con el Plan de HSE en Construcción es realizada correctamente en Obra.
- Hacer valer la responsabilidad general y técnica, la integridad profesional, los contenidos establecidos, los requisitos de personal, medios de ejecución y; en general, la integración del Plan de HSE para Construcción.
- Integrar los procedimientos, estándares y procesos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en la planificación y ejecución del trabajo.
- Asistir a la reunión de lanzamiento con los Subcontratistas, para asegurar que estos son informados y asumen todos los requisitos de Salud, Seguridad y Medioambientales.
- Participar en las auditorias o inspecciones programadas por **Intecsa Industrial/ Initec Energía** o el CLIENTE y aplicar y documentar las Acciones Correctoras requeridas.
- Analizar y aprobar los Planes de HSE de los Subcontratistas en Obra.
- Asegurar la correcta ubicación del Subcontratista, dentro del área asignada, verificando que efectúan su trabajo estando al día de los seguros solicitados en las Condiciones Generales para los Contratos de Construcción. En particular, verificar un adecuado manejo y almacenamiento de los materiales peligrosos, con los permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, de acuerdo con las normas aplicables y su Plan de HSE en Obra.
- Comprobar la correcta instalación de los equipos contra-incendio, en el número adecuado y el tipo de equipo requerido por el Plan de HSE en Obra.
- Junto al Responsable de HSE del Subcontratista, deberá poner especial atención/ control sobre los riesgos específicos de las operaciones que deban realizarse en áreas peligrosas, o en presencia de sustancias nocivas.
- Llevar a cabo la evaluación de riesgos, con el fin de adoptar las medidas necesarias para su prevención en el trabajo.
- En caso de accidente, preparar los preceptivos informes y dar inicio a las investigaciones, tanto para la propia obra como para los órganos gubernamentales.
- Promover actividades (formativas, lúdicas, etc.) para aumentar la motivación en materia de Salud, Seguridad y Condiciones Ambientales de la Obra.
- Organizar y asistir a las Reuniones de HSE programadas con los representantes del CLIENTE y con los Subcontratistas, para la discusión de aspectos importantes sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Establecer y mantener todos los registros de Seguridad y Salud.
- Distribuir, con un mínimo de 24 horas de antelación, los anuncios de aviso a todas las partes interesadas de las pruebas que se están llevando a cabo o de advertencia sobre posibles condiciones de riesgo en las actividades programadas.
- Preparar los informes mensuales de HSE y el informe final de obra.

Recibido y conforme:
Received & agreed: **Intecsa Industrial/ Initec Energía**

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.7.2 SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE/ HSE SUPERVISOR

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Estar presente en la Obra en cualquier momento mientras el Subcontratista realice cualquier trabajo.
- Atender y participar en las reuniones de HSE, si se solicita.
- Dar asistencia a las evaluaciones de trabajos con riesgos.
- Participar en la inspección de equipos de seguridad antes de su uso (equipos de elevación, andamios, etc.).
- Controlar que los equipos de protección individual (PPE) son usados adecuadamente.
- Inspeccionar la Obra para identificar condiciones peligrosas o inseguras, peligros inminentes y riesgos medioambientales, informando al Responsable de HSE y llevando a cabo de forma rápida las Acciones Correctoras que corresponda.
- Ayudar en la preparación de los informes periódicos de Seguridad.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.7.3 INSPECTOR DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE/ HSE INSPECTOR

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Estar presente en la Obra en cualquier momento mientras el Subcontratista realice cualquier trabajo.
- Atender y participar en las reuniones de HSE, si se solicita.
- Dar asistencia a las evaluaciones de trabajos con riesgos.
- Participar en la inspección de equipos de seguridad antes de su uso (equipos de elevación, andamios, etc.).
- Controlar que los equipos de protección individual (PPE) son usados adecuadamente.
- Inspeccionar la Obra para identificar condiciones peligrosas o inseguras, peligros inminentes y riesgos medioambientales, informando al Supervisor de HSE y llevando a cabo de forma rápida las Acciones Correctoras que corresponda.
- Ayudar en la preparación de los informes periódicos de Seguridad.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.8.1 JEFE DE COMISIONADO/ COMMISIONNING MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Diseñar los programas de Pre-Comisionado y Comisionado e informar al Director de Obra sobre las actividades necesarias para la Terminación Mecánica y Entrega de la Planta.
- Establecer un programa para la entrega de la obra, en base a las Unidades de Trabajo y/o Sistemas Operativos (Subsistemas). Este programa será establecido, en la fase de proyecto (Home Office), por el Ingeniero de Pre- Comisionado y por el CLIENTE.
- Garantizar que el proyecto sea entregado de acuerdo con los procedimientos de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y/o los acordados con el CLIENTE.
- Aplicar las normas Medio Ambientales, Seguridad y Salud durante la realización de los trabajos., De particular importancia son los sistemas de Permisos de Trabajo.
- En colaboración con el CLIENTE, identificará los sistemas que deben recibir un proceso especial; por ejemplo, limpieza química, limpieza con vapor, secado, etc. Y revisará la aceptación de los criterios definidos por el CLIENTE.
- Preparar las instrucciones detalladas y los manuales necesarios para el Pre- Comisionado, Comisionado y Arranque de la Planta, en coordinación con los Representantes de los Vendedores, el Director de Obra y el CLIENTE. Considerará el nivel de detalle requerido por especificación, y aconsejará al Director de Obra en cada una de las etapas.
- Asegurar que la representación de los Suministradores de Equipos y sus especialistas, llevan a cabo el trabajo conforme a los requisitos contractuales y en el tiempo estrictamente necesario.
- Coordinar y controlar todas las actividades de Pre-Comisionado y Comisionado, apoyado por el equipo de Supervisión de Construcción. La mano de obra directa será por parte de los Subcontratistas.
- Redactar periódicamente los informes de progreso del Pre-Comisionado y Comisionado de la Planta.
- Coordinación entre el Subcontratista y los Suministradores, para acordar cualquier asunto relacionado con las fases de Pre-Comisionado y Comisionado, cuando sea necesario.
- Aceptar y firmar los certificados de conformidad de la Terminación Mecánica para la entrega por parte de Construcción a Comisionado. Preparará todos los certificados relativos a la finalización del Pre-Comisionado, Comisionado y arranque, y todas las pruebas realizadas (performance tests), para ser firmadas por el CLIENTE.
- Si por contrato, el Pre-Comisionado y el Comisionado, fueran responsabilidad del CLIENTE, el Responsable de Comisionado preparará las entregas de los sistemas operativos de acuerdo a los requisitos contractuales establecidos.
- Es el responsable de la organización, junto con el CLIENTE, de la planificación de los recorridos de visita durante las pruebas y de la realización de las Listas de Faltas (Punch List).
- Supervisión de las Listas de Faltas para su cierre.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.8.2 SUPERINTENDENTE DE COMISIONADO/ COMMISIONNING SUPERINTENDENT

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Diseñar los programas de Pre-Comisionado y Comisionado para sus unidades e informar, con suficiente antelación al Responsable de Comisionado, sobre la Terminación Mecánica de sus unidades.
- Colaborar con el Responsable de Comisionado en la planificación de los programas de sus unidades.
- Identificar los sistemas que deben recibir algún tipo de proceso especial (limpieza química, limpieza con vapor, secado, etc.), y revisar los criterios de conformidad definidos por el CLIENTE.
- Colaborar con el Responsable de Comisionado en la preparación de instrucciones detalladas para el Pre-Comisionado, el Comisionado y el arranque de las Unidades.
- Colaborar con el Responsable de Comisionado en la aplicación de la normativa y regulaciones en material de Medio Ambiente, Seguridad y Salud y definir las medidas de prevención especiales que hayan de ser tomadas.
- Coordinar y controlar todas las actividades de Pre-Comisionado y Comisionado de sus unidades ayudado por el equipo de Supervisión de Construcción.
- Realizar los informes periódicos de Pre-Comisionado y Comisionado, reportando al Responsable de Comisionado.
- Asistir a las reuniones de coordinación entre Subcontratistas y Suministradores para acordar cualquier asunto relacionado con las fases de Pre-Comisionado y Comisionado de sus unidades.
- Dar soporte al Responsable de Comisionado durante la ejecución de los paseos de inspección durante las pruebas (walktrough) y en la realización/cierre de las Listas de Faltas (Punch List).

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.8.3 SUPERVISOR DE COMISIONADO/ COMMISIONNING SUPERVISOR

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Será responsable de una unidad completa en el caso de turnos de trabajo y actuará en su nombre durante la ausencia de éste de la Obra.
- Colaborar con el Superintendente de Comisionado en la realización de los paseos de inspección durante las pruebas y en la realización/ cierre de las Listas de Faltas.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.9.1 COORDINADOR DE SUMINISTRADORES/ VENDOR COORDINATOR

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Coordinar el soporte del personal del Subcontratista a los Representantes de los Suministradores.
- Coordinar con Ingeniería, Construcción, el Responsable de Comisionado/ Superintendente de Comisionado, el llevar a cabo las modificaciones o reparaciones necesarias del equipo propio de cada Suministrador, con objeto de garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de sus mecanismos de seguridad.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.10.1 COORDINADOR DE HAND OVER/ HAND OVER COORDINATOR

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Coordinar/ solicitar la colaboración del personal del Subcontratista para recopilar la información y la documentación necesaria para los Paquetes.
- Coordinar con los equipos de Calidad, Construcción, Pre-Comisionado y Comisionado, la recopilación de la documentación para suministrar al Responsable de Hand Over, quien será el responsable de la Entrega del Proyecto al CLIENTE, de acuerdo a lo establecido en Contrato.
- Coordinar la recopilación de datos del programa informático aplicado en cada proyecto para el control del Hand Over. Este trabajo empezará en la Oficina Central con la preparación de las bases de datos de la aplicación. Continuará en Obra con la recopilación y control del volcado de datos hasta la finalización del Proyecto.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.11.1 JEFE DE ADMINISTRACIÓN/SERVICIOS GENERALES / GENERAL SERVICES/ ADMINISTRATION MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Fomentar unas buenas relaciones públicas e internas con el personal, con objeto de generar un ambiente de cooperación.
- Mantener actualizado el inventario de inmovilizados existentes en el Site
- Coordinar junto con departamentos centrales la obtención de visados.
- Mantener un registro del personal asignado al Site que permita conocer aquellos datos necesarios para la elaboración de una nómina local y el pago de complementos en destino.
- Comunicar a la filial los datos necesarios para la elaboración de contratos laborales y nóminas.
- Supervisar y organizar la contabilidad on-site y las actividades del personal, asegurando que las diferentes secciones/ áreas están correctamente codificadas según procedimiento.
- Controlar las compras y los gastos indirectos, el material fungible utilizado como resultado de las actividades de construcción. Coordinación con el Equipo de Control de Costes, facilitándoles todos los datos necesarios para la elaboración de informes.
- Controlar el sistema de comunicaciones en general y, en particular, el flujo de documentación entre la Oficina Central y Obra.
- Enviar semanalmente los partes de horas y las notas de gastos del personal asignado, a la Oficina Central, asegurando que han sido correctamente cumplimentados y codificados. Una copia de esas hojas será enviada al Departamento de Construcción y al Departamento de personal de la Oficina Central.
- Coordinar los trabajos de secretarias, conductores, servicios generales y personal de seguridad.
- Coordinar con Administración de Proyecto la aprobación de todas las facturas justificadas como reembolsables.
- Dar apoyo a la administración del proyecto de cara a la facturación al Cliente
- Establecer un registro actualizado de las entradas y salidas de personal. Coordinar un sistema de transporte para el personal asignado a la construcción en Obra.
- Coordinar junto con el Site Manager los viajes por Home Leave del personal.
- En determinados casos, manejar la ‘Caja de Obra’ para el pago de facturas en el sitio.
- Asegurar que el servicio de limpieza para las instalaciones temporales, lleva a cabo sus actividades conforme a las condiciones establecidas por Contrato.
- Recuperar, al final de la obra, todo el material que haya sido usado en las oficinas, mobiliario, equipos informáticos, fotocopiadoras, fax, etc., así como el material de control topográfico, equipos de calibración, etc.
- Dar soporte respecto a las cuentas personales de cada individuo en la obra, de manera coordinada con la Oficina Central, Filial o responsable en el sitio, tratando de asegurar la correcta situación de cada una de dichas cuentas.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.11.2 JEFE DE SEGURIDAD/ SECURITY MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Asegurar una efectiva comunicación con el Responsable de Seguridad del CLIENTE.
- Es el siguiente en la cadena de mando necesaria en todas las comunicaciones.
- Preparar la publicación periódica del registro de guardias de seguridad.
- Asegurar/ verificar que todos los guardias de seguridad que dependan de su estructura, desempeñen sus tareas con fiabilidad. Deberán estar presentes en sus puestos de vigilancia, sin abandonarlo hasta que se produzca el cambio de turno correspondiente.
- Llevar a cabo controles periódicos de todas las zonas de construcción (edificios, almacenes, oficinas, campas) y de las zonas de campamento.
- Controlar periódicamente la actualización del registro de control.
- Asegurar que las instrucciones y requisitos de seguridad de la Obra son comunicados y comprendidos por el equipo de Seguridad.
- Asistir a las reuniones necesarias y comunicar los logros, actividades y
- preocupaciones de seguridad.
- Recopilar los Informes de Seguridad, incidentes, etc. facilitándoselos al Director de Obra.
- Proporcionar asistencia en materia de seguridad, durante la realización de las investigaciones de los incidentes en el lugar.
- Facilitar en Obra los cursos de capacitación específicos de seguridad, garantizando la asistencia de todo el personal del equipo de Seguridad.
- Participar activamente, a través de simulacros de emergencia, en la coordinación del equipo de evacuación de situaciones de emergencia.
- Asegurar, en caso de ser necesario, la escolta asignada en todas las visitas a la Obra, proporcionando la seguridad requerida.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.12.1 JEFE DE DOCUMENTACIÓN/ DOCUMENT CONTROLLER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Mantener un archivo cronológico (copia principal) de toda la documentación de Obra, permitiendo un seguimiento de cada plan, plano o documento en cualquier momento.
- Mantener un archivo con la última revisión de toda la documentación, la cual servirá como base, en cualquier momento, para la realización de las actividades de construcción.
- Informar al Responsable de Ingeniería de Obra y al Director de Construcción de todos los retrasos en la recepción de documentación que puede afectar al desarrollo de los programas de construcción.
- Asegurar que la documentación recibida está correctamente aprobada e incluye su estado.
- Distribuir todos los Deliverables (documentos y planos) que generen los Subcontratistas a todas las partes interesadas (COMPANY, INTECSA, VENDORS, etc.) de acuerdo a la Matriz de Distribución de Subcontratos.
- Asegurarse que toda la Documentación necesaria para la Construcción está se actualiza periódicamente en Documentum.
- Verificar el correcto funcionamiento del archivo y asegurarse de que los documentos se distribuyen de manera fluida y de conformidad con lo establecido a los Procedimientos de INTECSA INDUSTRIAL.
- Asegurar que las últimas revisiones de los documentos han sido correctamente distribuidas entre el personal de INTECSA INDUSTRIAL en Obra y los diferentes Subcontratistas, para evitar solicitudes extra/ reclamaciones de documentación.
- Obtener y distribuir toda la información técnica, catálogos, instrucciones de montaje, etc. de los diferentes suministradores en Obra o de las empresas comerciales.
- Canalizar las peticiones de documentación de los supervisores de INTECSA INDUSTRIAL y de los Subcontratistas, siempre siguiendo el Procedimiento de Control de Documentación de Obra desarrollado específicamente para el Proyecto.
- Establecer las prioridades para la publicación de la documentación técnica, a fin de evitar cualquier retraso en el programa de construcción.
- Vigilar y mantener todos los documentos y originales en buen estado de uso, sustituyendo los dañados.
- Proporcionar un área donde los documentos y planos puedan estar almacenados de forma segura y en condiciones ambientales adecuadas.
- Mantener un estricto control de todos los documentos de entrada y salida.
- Definir un sistema de archivos en orden cronológico/ asunto para las cartas que acompañan a la transmisión de documentos enviados a Obra.
- Establecer/ mantener actualizado un Libro/ Registro de Obra, especificando el tipo de documentación, número de copias, fecha/ persona u organización a la cual se entrega y el justificante de la misma.
- Coordinar, con el Servicio de Reprografía, el flujo de la documentación para su distribución según las prioridades.
- Llevar un control estricto de cualquier documentación adicional requerida por terceros y, si procede, notificando, si procede, los gastos relacionados con su emisión.
- Mantener una adecuada discreción y confidencialidad sobre el contenido de los documentos.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.13.1 JEFE DE CONSTRUCTIBILIDAD/ CONSTRUCTABILITY MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Organizar el calendario y los trabajos de los talleres de Constructibilidad en obra, asegurando la asistencia de todos los miembros del Equipo de Obra relacionados incluyendo los subcontratistas, coordinando y liderando los trabajos.
- Después de los talleres, promoverá y activará las acciones derivadas (Informes de Construcción), realizando un seguimiento de los puntos discutidos y registrados en las listas de verificación.
- Coordinar todas las actividades, para asegurar y verificar que los equipos entrantes en obra son manejados e instalados de acuerdo con las especificaciones y el programa del Proyecto. Se hará especial hincapié en el caso de grandes equipos, coordinando a todos los subcontratistas, y de manera muy especial a los Subcontratistas de izado y movimiento de equipos pesados (heavy lifting)
- Colaborar directamente con el Responsable de HSE para definir y coordinar las medidas de seguridad y medioambientales relacionadas con las secuencias y maniobras de montaje en Constructibilidad.
- Coordinar con el Responsable de Planificación la mejora de los programas, como resultado de las acciones tomadas por el equipo de Obra.
- Recopilar y registrar en obra las Lecciones Aprendidas relacionadas con las actividades de Constructibilidad.
- Durante las últimas fases de Construcción, prepara el “Informe final de Constructibilidad”, que debe incluir los resultados de los talleres de Constructibilidad (listados de materias y acciones tomadas).

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.15.1 JEFE DE OFICINA TÉCNICA/FIELD ENGINEERING MANAGER

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Organizar y dirigir la Oficina Técnica de Obra, cuando exista.
- Conocer en detalle el alcance técnico del Contrato, especificaciones, plazos de ejecución, hitos principales y penalizaciones / bonificaciones, entre otros.
- Garantizar que los objetivos del proyecto son conocidos entendidos y asumidos desde el inicio por todo el equipo de Oficina Técnica de Obra.
- Garantizar la aplicación de los Procedimientos, Especificaciones y Normas del Proyecto.
- Asegurar que los diferentes Especialistas de Disciplina disponen, de toda la información necesaria para realizar el trabajo (Planos, Documentos, Estudios, Datos Operacionales, Condiciones Locales, etc.).
- Supervisar y coordinar las actividades de Ingeniería con el fin de garantizar la calidad técnica de los trabajos realizados, así como de los plazos y costes establecidos.
- Garantizar que en todas las reuniones, ya sean internas, con el cliente, Proveedores, Subcontratistas y otros, se realiza y distribuye la correspondiente acta de reunión, realizando posteriormente el seguimiento de cumplimiento de las acciones acordadas.
- Participar en la Identificación, evaluación y documentación de las variaciones y/o cambios en el alcance (Órdenes de Cambio) que se presenten en la Oficina Técnica de Obra con el objeto de poderlas gestionar ante el Cliente.
- Activar planos y documentos de Ingeniería y Proveedores, a través del Proyecto.
- Revisar y aprobar todos los planos y documentos técnicos emitidos en obra.
- Revisar y aprobar las Requisiciones de Materiales y las Tabulaciones Técnicas emitidas en obra.
- Coordinar con el Servicio de Sistemas de información para dar soporte informático a los programas en uso en la Oficina Técnica de Obra.
- Asegurar la continuidad entre el desarrollo de la Ingeniería, Ingeniería de Obra y la Construcción.
- Asistir al Departamento de Construcción, ayudando a aclarar posibles discrepancias con el diseño realizado, resolver problemas técnicos y los derivados de errores o contradicciones en planos o documentos.
- Asistencia Técnica a la Dirección de Construcción en el montaje, construcción, precomisionado, puesta en marcha.
- Trasladar a Ingeniería los problemas técnicos de Obra que no puedan ser resueltos por la Oficina Técnica.
- Aceptar o proponer la aceptación al Cliente de soluciones técnicas alternativas propuestas por los Subcontratistas o por la propia organización de obra.
- Documentar las órdenes de cambio que se generen en obra, auxiliado por el supervisor correspondiente, según la especialidad.
- Reclamar, recibir y registrar toda la documentación “red Marked” de la supervisión de construcción y mantener al día la documentación técnica y los datos necesarios para la preparación de los planos "As Built", que deberán ser entregados por todos los Subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.
- Canalizar e informar de todas las modificaciones en Obra al Jefe de Almacen/ SIE para confirmar si se dispone de material o es necesario comprarlo.
- Asistencia Técnica para la gestión de compras locales.
- Mantener el control y archivo de documentos en campo, de forma que los mismos sean conocidos y estén a disposición del equipo de obra, bien sea en copia en papel o por medios informáticos.
- Colaborar en lo que sea solicitado para la resolución de los trabajos para los que se ha emitido una No conformidad.
- Colaborar en la facturación, preparando la documentación justificativa de los hitos facturables si así se requiriese.
- Verificar las facturas de vendedores para asegurar que se han cumplido los Hitos de facturación establecidos en los Pedidos, particularmente la entrega de documentación.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía

COMUNICADO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mediante este documento se pone en conocimiento del receptor las funciones y responsabilidades básicas a cumplir durante la prestación de servicios en el proyecto asignado.

PUESTO DE TRABAJO: 4.15.2 ESPECIALISTA DE OFICINA TÉCNICA/ DISCIPLINE FIELD ENGINNER)

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Coordinar y controlar las actividades de Ingeniería de Obra relativas a su disciplina.
- Conocer en detalle el alcance técnico del Contrato, especificaciones, plazos de ejecución, hitos principales y penalizaciones / bonificaciones, entre otros.
- Garantizar la aplicación de los Procedimientos, Especificaciones y Normas del Proyecto.
- Disponer, de toda la información necesaria para realizar el trabajo (Planos, Documentos, Estudios, Datos Operacionales, Condiciones Locales, etc.).
- Mantener el control y archivo, bien sea en copia en papel o por medios informáticos, de documentos en campo y de los documentos a realizar por las distintas disciplinas de Ingeniería de Obra durante todas las fases de la Ingeniería de Obra.
- Participar activamente en el seguimiento de la Planificación de la Ingeniería de Obra, así como en el de su cumplimiento.
- Colaborar con el Departamento de Construcción para la realización del análisis de “Constructibilidad“ de la Planta.
- Supervisar y coordinar las actividades de Ingeniería con el fin de garantizar la calidad técnica de los trabajos realizados, así como de los plazos y costes establecidos.
- Revisar y aprobar todos los planos y documentos técnicos emitidos en obra.
- Revisar y aprobar las Requisiciones de Materiales y las Tabulaciones Técnicas emitidas en obra.
- Trasladar a Ingeniería los problemas técnicos de Obra que no puedan ser resueltos por la Oficina Técnica.
- Participar si así se requiriese en la elaboración del Informe de Progreso de la Oficina Técnica de Obra.
- Participar en la Identificación, evaluación y documentación de las variaciones y/o cambios en el alcance (Órdenes de Cambio) que se presenten en la Oficina Técnica de Obra con el objeto de poderlas gestionar ante el Cliente.
- Aceptar o proponer la aceptación al Cliente de soluciones técnicas alternativas propuestas por los Subcontratistas o por la propia organización de obra.
- Realizar el control y seguimiento de las órdenes de cambio en cuanto a su aprobación y posterior implementación en el diseño.
- Colaborar en lo que sea solicitado para la resolución de los trabajos para los que se ha emitido una No conformidad.
- Proponer las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento en fecha de los Hitos contractuales y en especial aquellos considerados como “Críticos”.
- Realizar el seguimiento y activación de la Documentación de Ingeniería y Proveedores.
- Coordinar y participar en las revisiones del modelo 3D en obra si los hubiere.
- Asegurar la continuidad entre el desarrollo de la Ingeniería, Ingeniería de Obra y la Construcción.
- Asistir al Departamento de Construcción, ayudando a aclarar posibles discrepancias con el diseño realizado, resolver problemas técnicos y los derivados de errores o contradicciones en planos o documentos.
- Asistencia Técnica a la Dirección de Construcción en el montaje, construcción, precomisionado, puesta en marcha.
- Reclamar, recibir y registrar toda la documentación “red Marked” de la supervisión de construcción y mantener al día la documentación técnica y los datos necesarios para la preparación de los planos "As Built", que deberán ser entregados por todos los Subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.
- Colaborar en la facturación, preparando la documentación justificativa de los hitos facturables si así se requiriese.
- Asistencia Técnica para la gestión de compras locales.
- Verificar las facturas de vendedores para asegurar que se han cumplido los Hitos de facturación establecidos en los Pedidos, particularmente la entrega de documentación.
- Coordinar con el Servicio de Sistemas de información para dar soporte informático a los programas en uso en la Oficina Técnica de Obra.

Recibido y conforme:
Received & agreed:

Intecsa Industrial/ Initec Energía