ANEXO I. EJEMPLO DE LISTA DE EQUIPO

INTECSA UHDE, S.A.	CLIENTE .....: INTERQUISA	Nº DOCUMENTO:
MADRID	PLANTA .....: COGENERACION OT-14025	EDICION ....: 0
ESPAÑA	EMPLAZAMIENTO:	FECHA .....: 29/02/96
Nº PROYECTO : 14025	704.10	

L I S T A D E E Q U I P O S

(Ordenada por Grupos)

EDICION	O B J E T O	FECHA	R E A L I Z A D O	A P R O B A D O

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14025

LISTA DE EQUIPOS
CALDERAS

AREA: UNIDAD DE COGENERACION

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: COGENERACION OT-14025
EMPLAZAMIENTO:
704.10

Nº DOCUMENTO:
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 1

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	TIPO	P&ID	DIMENSIONES		PESO	PRESION(m)/TEMPERATURA OPERACION						CAUDAL			CALOR INTER.	NOTAS
					ANCHO mm	LONG. mm	kg	VAPOR AP kg/cm²	°C	VAPOR MP kg/cm²	°C	OTRO kg/cm²	°C	VAP.AP kg/h	VAP.MP kg/h	OTRO kg/h	1000kcal/h	
1	8B-901	CALDERA RECUPERACION		704.10-X-104				64.0	480	10.0	187	14.0	345	41040	13428	395000	0	U.PAQUETE

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14025

LISTA DE EQUIPOS
COMPRESORES,SOPLANTES Y VENTILADORES

AREA: UNIDAD DE COGENERACION

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: COGENERACION OT-14025
EMPLAZAMIENTO:
704.10

Nº DOCUMENTO:
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 2

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	TIPO	P&ID	DIMENSIONES		PESO	PRESION DIFERENCIAL	TEMPERATURA		CAUDAL DISEÑO	POTENCIA MOTOR	MATERIAL	NOTAS
					ANCHO mm	LONG. mm	kg	kg/cm²	ASPIR. °C	IMPUL. °C	Nm3/h	kW		
1	8C-701	TURBINA DE GAS (UNIDAD PAQUETE)	FRAME 6	704.10-X-103					17	500	500.4	37000		
1	8C-801	TURBINA DE VAPOR (UNIDAD PAQUETE)	CONTRAPR	704.10-X-105					480		41000	2000		
1	8C-901 A/B	VENTILADOR AIRE SELL (SIMPLE ETAPA) (U.PAQUETE CALDERA)	CENTRIF.	704.10-X-109					15		2673	11		

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14025

LISTA DE EQUIPOS
TORRES,REACTORES,RECIPIENTES,ESFERAS,TANQUES,SILOS

AREA: UNIDAD DE COGENERACION

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: COGENERACION OT-14025
EMPLAZAMIENTO:
704.10

Nº DOCUMENTO:
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 3

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	POSICION	P&ID	DIMENSIONES DIA. mm	DIMENSIONES LONG. mm	PESO kg	PRESION DISEÑO kg/cm² (m)	TEMP DIS. °C	VOL. m3	PINT.	IGNI_ FUGADO	MATERIAL	AISLAMIEN. TIPO	AISLAMIEN. mm	NOTAS
1	8D-101	PULMON GAS COMBUSTIBLE	VERTICAL	704.10-X-101	2100	6020		27.5	155	20.0			A.C.	C	50	
1	8D-111	RECOGIDA DRENAJESACEITOSOS	HORIZONT	704.10-X-111									A.C.	N	0	ENTERRADO
1	8D-121	RECOGIDA DRENAJES DE BUTANO	VERTICAL	704.10-X-112									A.C.	P	0	
1	8D-201	DEPOSITO DE NAFTA	VERTICAL	704.10-X-102	2100	6020		3.5	100	20.0			A.C.	N	0	
1	8D-202	DEPOSITO DE GAS-OIL	HORIZONT	704.10-X-102	2100	6500		3.5	100	20.0			A.C.	N	0	
1	8D-401	RECIPENTE PURGAS CONTINUAS	VERTICAL	704.10-X-104	1000	2500		4.5	155	0.0			A.C.	C	50	FULL VACUUM @100
1	8D-402	RECIPIENTE PURGAS INTERMITENTES	VERTICAL	704.10-X-104	1000	2000		3.5	120	0.0			A.C.	C	50	
1	8D-403	TANQUE DE DILUCION		704.10-X-104						0.0				N	0	
1	8D-601	DESAIREADOR	PLATOS	704.10-X-106				3.5	148	0.0			A.C.	N	0	
1	8D-701	TANQUE DE LIQUIDO RESIDUAL (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103						0.0						
1	8D-901	CALDERIN VAPOR DE ALTA PRESION (U.PAQUETE CALDERA)	HORIZONT	704.10-X-104	2144	5000		75.0					A.C.			
1	8D-902	CALDERIN VAPOR DE MEDIA PRESION (U.PAQUETE CALDERA)	HORIZONT	704.10-X-104	1532	5000							A.C.			

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14025

LISTA DE EQUIPOS
INTERCAMBIADORES / AERORREFRIGERANTES (* = DIA./ANCHO)

AREA: UNIDAD DE COGENERACION

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: COGENERACION OT-14025
EMPLAZAMIENTO:
704.10

Nº DOCUMENTO:
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 4

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	TIPO	P&ID	DIMENSIONES * mm	DIMENSIONES LONG. mm	PESO kg	PRESION DISEÑO CARCA. kg/cm²	PRESION DISEÑO TUBOS (m)	TEMP.DIS. CAR. °C	TEMP.DIS. TUBO °C	AREA m²	CALOR INT. 1000 kcal/h	POT. MOTOR kW	MATER. C/T	AISLAMIEN. TIPO	AISLAMIEN. mm	NOTAS
0	8E-101	VAPORIZADOR BUTANO	BKU(HOR)	704.10-X-101	720	6000		27.5	18.3	155	217	20.0	1250	0.0	CS			
0	8E-102	RECALENTADOR BUTANO	BEU HOR.	704.10-X-101	258	3055		27.5	18.3	155	217	4.4	121	0.0	CS			
0	8E-103	CONDENSADOR BUTANO	BEU(HOR)	704.10-X-101	258	3055		27.5	18.3	155	55	3.4	42	0.0	CS			

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14025

LISTA DE EQUIPOS
BOMBAS

AREA: UNIDAD DE COGENERACION

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: COGENERACION OT-14025
EMPLAZAMIENTO:
704.10

Nº DOCUMENTO:
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 5

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	TIPO	P&ID	DIMENSIONES ANCHO mm	DIMENSIONES LONG. mm	PESO kg	PRESION DIFERENCIAL kg/cm²	TEMP. OPER. °C	CAUDAL DISEÑO m3/h	POT. MOTOR kW	MATER.	AISLAMIEN. TIPO	AISLAMIEN. mm	NOTAS
1	8G-111A/B	BOMBAS AGUAS PLUVIALES CONTAMINADAS	VERTICAL	704.10-X-111					15	70	0.0	A.C.	N	0	
1	8G-112 A/B	BOMBAS DRENAJES ACEITOSOS	VERTICAL	704.10-X-111					15		0.0	A.C.	N	0	
1	8G-401 A/B	BOMBAS DOSIF.ANTINCRUSTANTE A.P.		704.10-X-104					15	0.017	0.0	A.C.	N	0	
1	8G-402 A/B	BOMBAS DOSIF.ANTINCRUSTANTE M.P. (U.PAQUETE DOSIFICACION QUIMICA)	PISTON	704.10-X-104					15	0.010	0.0	A.C.	N	0	
1	8G-403	BOMBA DE VACIADO DEACEITE TERMICO	ON-LINE	704.10-X-104						5	0.0	A.C.			
1	8G-601A/B	BOMBAS AGUA CALDERA ALTA PRESION	CENTRIF.	704.10-X-103				897.0	105	63	0.0	A.C.			OP.CON NAFTA Top=115 C
1	8G-602A/B	BOMBAS AGUA CALDERA MEDIA PRESION	CENTRIF.	704.10-X-103					105	19	0.0	A.C.			OP.CON NAFTA Top=115 C
1	8G-603 A/B	BOMBAS DOSIF.SECUESTRANTE OXIGENO (U.PAQUETE DOSIFICACION QUIMICA)	MEMBRANA	704.10-X-106	103	196	3		15	0.075	0.1	PVDF	N	0	
1	8G-604 A/B	BOMBAS DOSIF.INHIBIDOR DE CORROSION (U.PAQUETE DOSIFICACION QUIMICA)	MEMBRANA	704.10-X-106	103	196	3		15	0.075	0.1	PVDF	N	0	
1	8G-701A/B	SKID BOMBEO DE NAFTA	SUNDYNE	704.10-X-103						0.0	0.0		N	0	U.PAQUETE TURBINA
1	8G-702A/B	SKID BOMBEO DE GASOLEO B	SUNDYNE	704.10-X-103						0.0	0.0		N	0	U.PAQUETE TURBINA
1	8G-901 A/B	BOMBAS ACCIONAMIENTO GRUPO HIDRAULICO (UNIDAD PAQUETE CALDERA)		704.10-X-109						0.0	0.0				

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14025

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS VARIOS

AREA: UNIDAD DE COGENERACION

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: COGENERACION OT-14025
EMPLAZAMIENTO:
704.10

Nº DOCUMENTO:
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 6

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	TIPO	P&ID	DIMENSIONES ANCHO mm	DIMENSIONES LONG. mm	PESO kg	CARACTERISTICAS	MATER.	AISLAMIEN. TIPO mm	NOTAS
1	8A-401	AGITADOR TANQUE DE DILUCION (U.PAQUETE DOSIFICACION QUIMICA)		704.10-X-104							
1	8C-121	COMPRESOR SECADOR DEAIRE DE PLANTA (UNIDAD PAQUETE)		704.10-X-112				CAUDAL:96Nm3/h			
1	8C-702	SIST.VENTILACION COMPART.TURBINA DE GAS (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							
1	8G-701	GENERADOR TURBINA DE GAS (U.PAQUETE TURBINA DE VAPOR)	SINCRONO	704.10-X-103							
1	8G-801	GENERADOR T.VAPOR (U.PAQUETE TURBINA DE VAPOR)	SINCRONO	704.10-X-105							
1	8H-301	CABEZAL VAPOR REINYECCION (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							
1	8H-701	SKID SEPARADOR FINAL GASES (U.PAQUTE TURBINA DE GAS)	HOR.DUPL	704.10-X-103				DP=350mbar REND.(100%)>5E-6m			U.P.TURBINA DE GAS
1	8H-702	FILTRO AIRE TURBINA DE GAS (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)	AUTOLIMP	704.10-X-103				11.7Am3/h DP=100mmCA			U.P.TURBINA DE GA
1	8H-703	SKID FILTRACION DE NAFTA (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							
1	8H-704	SKID FILTRACION DE GASOLEO B (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							
1	8H-705	SILENCIADOR ASPIRACION DE AIRE (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							UP.TURBINA DE GAS
1	8H-706	SILENCIADOR GASES DE ESCAPE (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							
1	8M-101	SISTEMA EVACUACION CONDENSADO (8E-101)	SPIRAX	704.10-X-101				Q=3048kg/h	A.C.		
1	8M-102	SISTEMA EVACUACION CONDENSADO (8E-102)	SPIRAX	704.10-X-101				Q=300kg/h	A.C.		
1	8M-401	SKID DOSIFICACION ANTINCRUSTANTE	PORTAFEE	704.10-X-103			850	PRODUCTO:N-7200			U.P.TURBINA DE GAS
1	8M-501	DESRECALENTADOR VAPOR (5kg/cm2m)		704.10-X-105				VAP(E):13532/14200kg/h,T(E/S)220/160 C			

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14025

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS VARIOS

AREA: UNIDAD DE COGENERACION

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: COGENERACION OT-14025
EMPLAZAMIENTO:
704.10

Nº DOCUMENTO:
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 7

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	TIPO	P&ID	DIMENSIONES ANCHO mm	DIMENSIONES LONG. mm	PESO kg	CARACTERISTICAS	MATER.	AISLAMIEN. TIPO mm	NOTAS
1	8M-502	DESRECALENTADOR VAPOR REINYECCION	YARWAY	704.10-X-105				VAP(E):6259/12190kg/h,T(E/S)430/260 C			
1	8M-503	DESRECALENTADOR VAPOR BY-PASS 64kg/cm2	YARWAY	704.10-X-105				VAP(E):40958/36172/5800kg/h,			
1	8M-504	DESRECALENTADOR BY-PASS 10kg/cm2	YARWAY	704.10-X-105				VAP(E):11665/9486kg/h,T(E/S)			
1	8M-601	SKID DOSIFICACION SECUESTRANTE OXIGENO (UNIDAD PAQUETE DOSIFICACION)	PORTAFEE	704.10-X-106			750	PRODUCTO:N-ELIMINOX			
1	8M-602	SKID DOSIFICACON INHIBIDOR CORROSION (UNIDAD PAQUETE DOSIFICACION)	PORTAFEE	704.10-X-106			700	PRODUCTO:N-1803			
1	8M-701	GENERADOR ELECTRICO TURBINA DE GAS	SINCRONO	704.10-X-103				POT:37MW ,POT.AP= 41.244MVA,TENS:11000KV			
1	8M-702	REDUCTOR DE VELOCIDAD TURBOGENERADOR GAS (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							
1	8M-703	SKID LAVADO ON-LINE& OFF LINE (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							U.P.TURBINA DE GAS
1	8M-704	SKID INYECCION DE VAPOR (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							
1	8M-705	SKID PURGA DE GAS (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							U.P.TURBINA DE GAS
1	8M-706	SKID PURGA DE VAPOR (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103							U.P.TURBINA DE GAS
1	8M-707	SKID INYECCION DE SUPERLUBRICANTE (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103 8				U.P. TURBINA DE GAS			
1	8M-708	SKID MEDICION CAUDAL DE GAS (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103				U.P. TURBINA DE GAS			
1	8M-901	DESRECALENTADOR VAPOR DE 64kg/cm2g (UNIDAD PAQUETE CALDERA)						U.P. TURBINA DE GAS			
1	8M-902	DIVERTER MODULANTE (UNIDAD PAQUETE CALDERA)									
1	8M-903	CENTRAL HIDRAULICA ACCION. DIVERTER (UNIDAD PAQUETE CALDERA)									
1	8M-904	COMPUERTA GUILLOTINA (UNIDAD PAQUETE CALDERA)									

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14025

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS VARIOS

AREA: UNIDAD DE COGENERACION

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: COGENERACION OT-14025
EMPLAZAMIENTO:
704.10

Nº DOCUMENTO:
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 8

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	TIPO	P&ID	DIMENSIONES ANCHO mm	DIMENSIONES LONG. mm	PESO kg	CARACTERISTICAS	MATER.	AISLAMIEN. TIPO	AISLAMIEN. mm	NOTAS
1	8M-905	CHIMENEA BY-PASS (UNIDAD PAQUETE CALDERA)										
1	8M-906	CHIMENEA GASES PRINCIPAL (UNIDAD PAQUETE CALDERA)										
1	8Q-701	SKID DETENCION YPROTECCION INCENDIOS (U.PAQUETE TURBINA DE GAS)		704.10-X-103								U.P.TURBINA DE GAS

ANEXO II. EJEMPLO DE LISTA DE LINEAS

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.	CLIENTE .....: INTERQUISA	Nº DOCUMENTO: 457-X-151
MADRID ESPAÑA	PLANTA .....: PTA-3	EDICION ....: 08
	EMPLAZAMIENTO:	FECHA .....: 29/02/96
Nº PROYECTO : 14023	PROYECTO Nº..: 457	

L I S T A D E L I N E A S

(Ordenada por Area+Fluido+Número)

EDICION	O B J E T O	FECHA	R E A L I Z A D O	A P R O B A D O
6	REVISADAS LAS LINEAS QUE SE INDICAN	10-07-95	JAC	
7	REVISADAS LAS LINEAS QUE SE INDICAN	02-08-95	JAC	
8	REVISADAS LAS LINEAS QUE SE INDICAN	10-10-95	JAC	

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
MADRID ESPAÑA

Nº PROYECTO : 14023

LISTA DE LINEAS

AREA: B (TA-1)

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: PTA-3
EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO Nº..: 457

Nº DOCUMENTO: 457-X-151
EDICION ...: 08
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 1

ED.	FLUIDO	Nº LINEA	DIAMETRO NOMINAL pulg	ESPEC. TUBER.	FASE	RECORRIDO		COND.OPERACION		COND. DISEÑO		COND. PRUEBA		AISL/TRAC		PINT.	NUMERO P&ID	NUMERO PLANO ISOMETRICA	NOTAS
						DE	A	PRESION kg/cm² (m)	TEMP °C	PRESION kg/cm² (m)	TEMP °C	PRESION kg/cm² (m)	MED.	TIPO	ESPES. mm				
5	A	0910	4"	M152	L	BF-901B	BG-703E	0.1	30	2.5	65	3.8		6	40		B-91	SS-57	
7	A	0911	2"	M152	L	BF-901B	BG-703C	0.1	30	2.5	65	3.8		6	30		B-91	SS-54	
7	A	0912	3"	M152	L	BG-703E	BA-904	3.5	30	5.0	65	7.5		6	30		B-91/B-72	SS-56	
8	A	0913	2"	M152	L	BG-703C	BP-738	9.5	30	12.0	65	18.0		6	30		B-91/B-72	SS-64	
7	A	0914	1 1/2"	M152	L	BA-0912	BA-0915	3.5	30	5.0	65	7.5		6	30		B-91	SS-58	
7	A	0915	3"	M152	L	BA-0912	BF-901B	3.5	30	5.0	65	7.5		6	30		B-91	SS-59	
7	A	0916	1 1/2"	M152	L	BA-0913	BA-0915	9.5	30	12.0	65	18.0		6	30		B-91	SS-60	
8	A	0917	3"	M152	L	SS.AA.	BA-0915	2.4	25	3.0	65	4.5		6	30		B-91/714-X-8	SS-62	
7	A	0918	3"	M152	L	BA-0917	BA-907	2.4	25	3.0	65	4.5		6	30		B-91/B-90	SS-65/63	
7	A	0919	2"	M152	L	BA-0911	BG-703D	0.1	30	2.5	65	3.8		6	30		B-91	SS-55	
7	A	0920	2"	M152	L	BG-703D	BA-0913	9.5	30	12.0	65	18.0		6	30		B-91	SS-68	
7	A	0921	2"	M152	L	BF-901F	DRENAJE	0.1	30	2.5	65			6	30		B-91	SS-61	
a	ACW	209	20"	A151S	L	L.B.	COLECTOR	5.0	30	7.0	75	10.5		N			A-122	CS-21	
a	ACW	213	20"	A151S	L	COLECTOR	L.B.	3.5	46	7.0	75	10.5		N			A-122	CS-17	
8	C	0609	1"	A152	L	6C-0609	BPS-0609	12.0	25	15.0	75	22.5		N			53333-X128/458-B65	SF-12/CF-14	con PWHT
9	C	0612	1"	A152	L	BC-0613	BD-609	12.0	25	15.0	75	22.5		N			B-65	CF-13/SF-11	con PWHT
5	C	0613	1"	A152	L	BC-0609	BP-0640	12.0	25	15.0	75	22.5		N			B-65	SF-14/CF-15	con PWHT
6	C	0828	6"	A152	L	BF-802A	BG-803	0.3	25	2.5	75	3.8		N			B-80	CS-11	con PWHT
6	C	0829	4"	A152	L	BC-828	BG-802C	0.3	25	2.5	75	3.8		N			B-80	CS-12	con PWHT
a	C	0830	4"	A152	L	BG-802C	BC-0811	12.0	25	15.0	75	22.5		N			B-80	CS-16/CS-46	con PWHT
a	C	0831	6"	A152	L	BG-803	6C-0802	5.5	25	7.0	75	10.5		N			B-80	CS-13/CS-47	con PWHT
6	C	0832	2"	A152	L	BC-0831	BC-0833	5.5	25	7.0	75	10.5		N			B-80	CS-14	con PWHT

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
MADRID ESPAÑA

Nº PROYECTO : 14023

LISTA DE LINEAS

AREA: B (TA-1)

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: PTA-3
EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO Nº..: 457

Nº DOCUMENTO: 457-X-151
EDICION ...: 08
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 2

ED.	FLUIDO	Nº LINEA	DIAMETRO NOMINAL pulg	ESPEC. TUBER.	FASE	RECORRIDO		COND.OPERACION		COND. DISEÑO		COND. PRUEBA		AISL/TRAC		PINT.	NUMERO P&ID	NUMERO PLANO ISOMETRICA	NOTAS
						DE	A	PRESION kg/cm² (m)	TEMP °C	PRESION kg/cm² (m)	TEMP °C	PRESION kg/cm² (m)	MED.	TIPO	ESPES. mm				
6	C	0833	2"	A152	L	BC-0830	BF-802 A	0.1	25	15.0	75	22.5		N			B-80	CS-15	con PWHT
a	C	0834	2"	A152	L	BC-805	BPW-0802	2.1	38	2.6	75	4.0		1S	30		B-80	CS-20/540-CS-14	con PWHT
a	C	0835	3"	A152	L	BC-0811	6C-802	12.0	25	15.0	75	22.5		N			B-80	CS-48	con PWHT
a	C	0836	6"	A152	L	6C-0802	BE-820	12.0	25	15.0	75	22.5		N			B-80	CS-49	con PWHT
a	C	0837	6"	A152	L	BE-820	6C-0802	12.0	25	15.0	75	22.5		N			B-80	CS-50	con PWHT
a	C	0838	1"	A152	L	BC-0836	BVR-0801	12.0	25	15.0	75	22.5		N			B-80	CF-41	con PWHT
a	C	0839	3"	A152	L	BC-813	BC-830	12.0	25	15.0	75	22.5		H	30		B-80	CS-54	con PWHT
6	C	2001	3"	A152	L	BC-0830	7C-2001	12.0	25	15.0	75	22.5		N			B-80	CS-31	con PWHT
a	C-D	2001	2"	A152	L	BC-0830	DC-2001	12.0	25	15.0	75	22.5		N			B-80/D-200	CS-18	con PWHT
b	CIG	0520	1 1/2"	M152	G	BCIG-514	BE-510	5.0	38	9.0	68	13.5		N			B-52	SS-80	
b	CIG	0521	1 1/2"	M152	G	BE-510	COLECTOR	5.0	121	9.0	150	13.5		6	30		B-52	SS-81	
b	CIG	0522	1"	M152	G	BCIG-0521	BM-506B	5.0	121	9.0	150	13.5		6	30		B-52	MONTAJE CIFA	
b	CIG	0523	2"	M152	G	BCIG-505	BP-546	5.0	38	9.0	68	13.5		N			B-52	MONTAJE CIFA	
b	CIG	0524	1"	M152	G	BCIG-521	BM-506 A	5.0	121	9.0	150	13.5		6	30		B-52	MONTAJE CIFA	
9	CIG	4010	6"-8"	I150	G	BM-4001C	L.B.	5.0	38	9.0	68	13.5		N			B-400/A-122	SS-27	
a	CW	0313	6"	A151S	L	BCW-2001	BE-304A	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-200/B-30.2	CS-43	
a	CW	0314	6"	A151S	L	BE-304A	BCW-2002	4.0	40	7.0	75	10.5		N			B-30.2/B-200	CS-45	
a	CW	0315	1/2"	A151S	L	BCW-0320	ANALIZADOR	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-30/1	CF-47	
a	CW	0316	1/2"	A151S	L	ANALIZADOR	BCW-0321	4.0	40	7.0	75	10.5		N			B-30.1	CF-48	
a	CW	0317	1"	A151S	L	BCW-303	BCT-303 A/B	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-30.2	CF-51	
a	CW	0317	1/2"	A151S	L	BCW-0317	ANALIZADOR	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-30.2	CF-51	
a	CW	0318	1"	A151S	L	ANALIZADOR	BCW-304	4.0	40	7.0	75	10.5		N			B-30.2	CF-52	

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
MADRID ESPAÑA

Nº PROYECTO : 14023

LISTA DE LINEAS

AREA: B (TA-1)

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: PTA-3
EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO Nº..: 457

Nº DOCUMENTO: 457-X-151
EDICION ...: 08
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 3

ED.	FLUIDO	Nº LINEA	DIAMETRO NOMINAL pulg	ESPEC. TUBER.	FASE	RECORRIDO		COND.OPERACION		COND. DISEÑO		COND. PRUEBA		AISL/TRAC		PINT.	NUMERO P&ID	NUMERO PLANO ISOMETRICA	NOTAS
						DE	A	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	MED.	TIPO	ESPES. mm				
a	CW	0320	1"	A151S	L	BCW-301	BLT-301 A/B	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-30.1	CF-45	
a	CW	0321	1"	A151S	L	BLT-301 A/B	BCW-302	3.5	46	7.0	75	10.5		N			B-30.1	CF-46	
a	CW	0415	1"	A151S	L	BCW-301	BLT-401 A/B	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-41/B-200	CF-49	
a	CW	0416	1"	A151S	L	BLT-401 A/B	BCW-302	3.5	46	7.0	75	10.5		N			B-41/B-200	CF-50	
a	CW	0640	1"	A151S	L	BCW-2001	BLT-604 A/B	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-63/B-200	CF-53	
a	CW	0641	1"	A151S	L	BLT-604 A/B	BCW-2002	3.5	46	7.0	75	10.5		N			B-63/B-200	CF-54	
8	CW	0703	3"	A151S	L	BCW-2001	BE-705 B	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-200/B-72	CS-34	
8	CW	0704	3"	A151S	L	BE-705 B	BCW-2002	4.7	42	7.0	75	10.5		N			B-72/B-200	CS-35	
5	CW	0707	4"	A151S	L	PEND.	BE-707	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-200/B-65	CS-27	
0	CW	0708	4"	A151S	L	BE-707	PEND.	3.5	46	7.0	75	10.5		N			B-65/B-200	CS-28	
8	CW	0711	3/4"	A151S	L	6CW-0711	BM-607	5.0	30	7.0	75	10.5		N			53333-X-128/B-65	CF-12	
8	CW	0712	3/4"	A151S	L	BM-607	6CW-0712	3.5	46	7.0	75	10.5		N			B-65/53333-X-128	CF-13	
8	CW	0723	8"	A151S	L	BCW-2001	BE-706	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-200/B-71	CS-24	
8	CW	0724	8"	A151S	L	BE-706	BCW-2002	4.0	46	7.0	75	10.5		N			B-71/B-200	CS-25	
a	CW	0725	1/2"	A151S	L	BCW-0707	SELLADO	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-64/B-65	CF-42	
a	CW	0726	1/2"	A151S	L	SELLADO	BCW-0708	3.5	46	7.0	75	10.5		N			B-64/B-65	CF-43	
a	CW	2006	14"	A151S	L	BCW-120	SS.AA.	3.5	46	7.0	75	10.5		N			B-10/B-200	CS-42	POR A-122
a	CW	2009	14"	A151S	L	SS.AA	BCW-107	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-200/B-10	CS-41	POR A-122
9	CW	4006	3"	A151S	L	ACW-209	BM-4001C	5.0	30	7.0	75	10.5		N			B-200/B-400	CS-22	LIM. SS.AA.
a	CW	4007	3"	A151S	L	BM-4001 C	ACW-213	3.0	45	7.0	75	10.5		N			B-400/B-200	CS-23	LIM.SS.AA.
9	CWS	0725	3"	A151S	L	6CW-0603	BE-708 A	5.0	8	7.0	75	10.5		H	30		53333-X-128/B-65	CS-29	
9	CWS	0726	3"	A151S	L	BE-708 A	6CW-0606	4.5	14	7.0	75	10.5		H	30		B-65/53333-X-128	CS-30	

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
MADRID ESPAÑA

Nº PROYECTO : 14023

LISTA DE LINEAS

AREA: B (TA-1)

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: PTA-3
EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO Nº..: 457

Nº DOCUMENTO: 457-X-151
EDICION ...: 08
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 4

ED.	FLUIDO	Nº LINEA	DIAMETRO NOMINAL pulg	ESPEC. TUBER.	FASE	RECORRIDO		COND.OPERACION		COND. DISEÑO		COND. PRUEBA		AISL/TRAC		PINT.	NUMERO P&ID	NUMERO PLANO ISOMETRICA	NOTAS
						DE	A	PRESION kg/cm² (m)	TEMP °C	PRESION kg/cm² (m)	TEMP °C	PRESION kg/cm² (m)	MED.	TIPO	ESPES. mm				
9	HO	0602	3"	A302	L	6HO-0601	BM-606	8.5	282	20.0	375	37.5		H	50		B-64	CS-32	
9	HO	0611	3"	A302	L	BM-606	6HO-0602	8.1	269	20.0	375	37.5		H	50		B-64	CS-33	
9	IA	4004	1"	G150	G	BIA-4004	BM-4001 C	5.0	38	10.0	68	15.0		N			B-400	CF-22	
6	LIG	0201	1"	1J1K	G	V. CHECK	BD-201	4.0	38	9.0	68	13.5		N			B-21	KF-23	
5	LIG	0602	1"	A152	G	BLIG-0601	BMS-0664	4.0	38	9.0	68	13.5		N			B-64	CF-33	
6	LIG	0603	1"	A152	G	BLIG-0602	BD-606	4.0	30	9.0	65	13.5		N			B-64	CS-38/SF-27	
8	LIG	0605	1"	A152	G	6LIG-0605	BC-609	4.0	30	9.0	65	13.5		N			53333-X-128/B-65	CF-16	
9	LIG	0606	1"	A152	G	BLIG-0605	BC-0613	4.0	38	9.0	68	13.5		N			B-65	CF-17	
c	LIG	0702	2"	A152	G	BLIG-4001	BPV-703B	4.0	38	9.0	68	13.5		N			B-400/B-71	CS-26	
c	LIG	0702	2"	M150	G	BVP-703B	BV-0702	4.0	38	9.0	68	13.5		N			B-71	CS-59	
c	LIG	0703	1"	A152	G	BLIG-0702	LIG-0703	4.0	38	9.0	68	13.5		N			B-71	CF-66	
c	LIG	0703	3/4"	M150	G	BLIG-0703	BV-0702	4.0	38	9.0	68	13.5		N			B-71	SF-34	
b	LS	3004	4"	V150	V	BPV-3010	BLS-3001	2.5	138	8.0	190	12.0		H	40		B-302	24008-H-210-BB	
b	LSC	0504	1"	V150	L	BE-510	BLSC-302	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-52/B-302	CF-56	
7	LSC	0654	1"	V600	V	BM-606	T.VAPOR	14.0	194	50.0	284	82.0		H	30		B-64	CF-28	
9	LSC	0654.	3/4"	V150	L	T.VAPOR	BLSC-0655	10.0	183	13.0	217	19.7		H	30		B-64	CF-24	
7	LSC	0655	1"	V600	V	BM-606	T.VAPOR	14.0	194	50.0	284	82.0		H	30		B-64	CF-29	
9	LSC	0655,	3/4"	V150	L	T.VAPOR	BLSC-0655-2"	10.0	183	13.0	217	19.7		H	30		B-64	CF-25	
9	LSC	0655.	2"	V150	L	BLSC-0655-3/4"	BLSC-3001-6"	10.0	183	13.0	217	19.7		H	30		B-64/B-301	CF-36	
7	LSC	0664	1"	V600	V	BM-606	T.VAPOR	14.0	194	50.0	284	82.0		H	30		B-64	CF-30	
9	LSC	0664.	3/4"	V150	L	T.VAPOR	BLSC-0665	10.0	183	13.0	217	19.7		H	30		B-64	CF-26	
8	LSC	0665	3/4"	V150	L	BMLS-0671	SUELO	4.0	151	8.0	190	12.0		H	40		B-64	CF-32	

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
MADRID ESPAÑA

Nº PROYECTO : 14023

LISTA DE LINEAS

AREA: B (TA-1)

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: PTA-3
EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO Nº..: 457

Nº DOCUMENTO: 457-X-151
EDICION ...: 08
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 5

ED.	FLUIDO	Nº LINEA	DIAMETRO NOMINAL pulg	ESPEC. TUBER.	FASE	RECORRIDO		COND.OPERACION		COND. DISEÑO		COND. PRUEBA		AISL/TRAC		PINT.	NUMERO P&ID	NUMERO PLANO ISOMETRICA	NOTAS
						DE	A	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	MED.	TIPO	ESPES. mm				
a	LSC	0801	3"	V150	L	BE-820	BLSC-3001	4.0	151	8.0	190	12.0		H	40		B-80/B-302	CS-51	
9	LSC	0903	2"	V150	L	BF-901B	T. VAPOR	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-91	CS-40	
9	LSC	0903.	2"	V150	L	T. VAPOR	BLSC-3001	2.5	138	8.0	190	12.0		H	30		B-91/B-302	CS-40	
a	LSC	0904	3/4"	V150	L	T. VAPOR	BLSC-0903	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-80/B-91	CF-39	
a	LSC	0905	3/4"	V150	L	T. VAPOR	BLSC-0903	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-91	CF-38	
a	LSC	0906*	3/4"	V150	L	T. VAPOR	ASC-301	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		A-122	24008-H-220-CB	
b	LSC	0907	1/2"	V150	L	TRAC.BPM-0661	CABEZAL EXIST.	2.5	138	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CF-58	
b	LSC	0908	1/2"	V150	L	TRAC.BPS-0653	CABEZAL EXIST.	2.5	138	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CF-60	
b	LSC	0909	1/2"	V150	L	TRAC.BRV-0656	CABEZAL EXIST.	2.5	138	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CF-61	
b	LSC	0910	2"	V150	L	CABEZAL TRAC.	BLSC-0903	2.5	138	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CS-58	
b	LSC	0911	1/2"	V150	L	TRAC. BV-0901	CABEZAL EXIST.	2.5	138	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CF-65	
7	MHS	0652	1"	V600	V	BHS-654	BM-606	14.0	194	50.0	284	82.0		H	30		B-64	CF-27	
b	MLS	0501	1"	V150	V	BMLS-3001	BE-510	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-52	CF-55	
7	MLS	0654	1"	V150	V	BMLS-0654	BM-606	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-64	CF-35	
7	MLS	0670	1"	V150	V	BMLS-0654	BPM-661	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-64	CF-34	
8	MLS	0671	3/4"3"	V150	V	BMLS-0670	BPM-0662	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-64	CS-37/CF-31	
7	MLS	0803	3"	V150	V	BMLS-3001	BF-802A	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-80	CS-19	
7	MLS	0903	2"	V150	V	BMLS-0803	BF-901B	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CS-39	
a	MLS	3004	8"	V150	V	BMLS-3001	BMLS-3005	4.0	151	8.0	190	12.0		H	40		B-302/A-122	24008-H-220-DB	
a	MLS	3005	8"	V150	V	AMLS-1201	7RMLS-3001	4.0	151	8.0	190	12.0		H	40		A-122/457-X-114	24008-H-220-BB	
7	MLS	3007	10"	V150	V	BMLS-3001	6MLS-3008	4.0	151	8.0	190	12.0		H	50		B-301/53333-X-116	CS-44	POR X-135
a	MLS	3008	8"	V150	V	BMLS-3001	BE-820	4.0	151	8.0	190	12.0		H	40		B-302/B-80	CS-52	

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
MADRID ESPAÑA

Nº PROYECTO : 14023

LISTA DE LINEAS

AREA: B (TA-1)

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: PTA-3
EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO Nº..: 457

Nº DOCUMENTO: 457-X-151
EDICION ...: 08
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 6

ED.	FLUIDO	Nº LINEA	DIAMETRO NOMINAL pulg	ESPEC. TUBER.	FASE	RECORRIDO		COND.OPERACION		COND. DISEÑO		COND. PRUEBA		AISL/TRAC		PINT.	NUMERO P&ID	NUMERO PLANO ISOMETRICA	NOTAS
						DE	A	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	MED.	TIPO	ESPES. mm				
a	MLS	3009	1"-3/4	V150	V	BMLS-0803	T. VAPOR	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-80	CF-40	
a	MLS	3010	1"-3/4	V150	V	BMLS-0903	T. VAPOR	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-91	CF-37	
a	MLS	3011	1"	V150	V	BMLS-3005	T. VAPOR	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		A-122	24008-H-220-BB	
a	MLS	3012	4"	V150	V	BMLS-3001	BPV-3010	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-302	24008-H-210-BB	
b	MLS	3013	1/2"	V150	V	CABEZAL EXIT.	BPM-0661/0656	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CF-57	
b	MLS	3014	1/2"	V150	V	CABEZAL EXIT.	BPS-0653/0655	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CF-59	
b	MLS	3015	2"	V150	V	BMLS-0803	CABEZA TRAC.	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CS-57	
b	MLS	3016	1/2"	V150	V	BMLS-3015	TRAC. BV-0901	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CF-62	
b	MLS	3017	1/2"	V150	V	BMLS-3015	TRAC.AC.ACET.	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CF-63	
b	MLS	3018	1/2"	V150	V	CABEZAL EXIST.	TRAC. BV-0901	4.0	151	8.0	190	12.0		H	30		B-302/B-91	CF-64	
7	MS	0601	1"	V150	V	BMS-3010	BC-0613	10.0	183	13.0	217	19.7		H	30		B-65	CF-19	
8	MS	0664.	1"	M152	V	BMS-0664	BD-606	10.0	183	12.0	217	19.7		H	30		B-64	SF-24	
8	MS	0665	1"	M152	V	BMS-0664	BPS-0608/9/10	10.0	183	13.0	217	19.7		H	30		B-64	SF-25	
9	MS	3010	1"	V150	V	6MS-3006	BC-0609	10.0	183	13.0	217	19.7		H	30		53333-X-128/B-65	CF-18	
7	P	0210	1"	1J1K	L	BD-201	BP-207	4.0	66	7.0	100	10.5		6	30		B-21/B-22	KS-22	
7	P	0254	1 1/2"	M150	L	BG-207A	BP-0257	2.0	66	4.0	100	6.0		1S	30		B-21	SS-51	
a	P	0257	1 1/2"	M150	L	BG-207B	VALV. CHECK	2.0	66	4.0	100	6.0		1S	30		B-21	SS-50/67	
7	P	0257.	1"	1J1K	L	V. CHECK	BD-201	2.0	66	4.0	100	6.0		1S	30		B-21	KS-25	
8	P	0260	1"	M150	L	BP-0257	BP-0260	2.0	66	4.0	100	6.0		1S	30		B-21	SF-21	
8	P	0272	1"	1J1K	L	6P-0284	BD-201	3.1	27	7.0	68	10.5		N			53333-X-102/B-21	KS-20/24	
a	P	0332	8"	M300	L	BE-304A	BP-320	17.0	40	30.0	150	45.0		P	30		B-30/2 /B-42	SS-71	
a	P	0333	8"	M300	V	BP-320	BE-304 A	17.0	79	30.0	150	45.0		P	30		B-30/2	SS-70	

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
MADRID ESPAÑA

Nº PROYECTO : 14023

LISTA DE LINEAS

AREA: B (TA-1)

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: PTA-3
EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO Nº..: 457

Nº DOCUMENTO: 457-X-151
EDICION ...: 08
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 7

ED.	FLUIDO	Nº LINEA	DIAMETRO NOMINAL pulg	ESPEC. TUBER.	FASE	RECORRIDO		COND.OPERACION		COND. DISEÑO		COND. PRUEBA		AISL/TRAC		PINT.	NUMERO P&ID	NUMERO PLANO ISOMETRICA	NOTAS
						DE	A	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	MED.	TIPO	ESPES. mm				
a	P	0334	3/4"	TI300	L	BP-330	ANALIZADOR	25.0	138	25.0	138	48.2		H	30		B-30/2	TS-014	
a	P	0335	3/4"	TI300	L	ANALIZADOR	BP-330	25.0	138	25.0	138	48.2		H	30		B-30/2	TS-015	
a	P	0336	3/4"	TI300	L	BP-327	ANALIZADOR	25.0	138	25.0	138	48.2		H	30		B-30/1	TS-012	
a	P	0337	3/4"	TI300	L	ANALIZADOR	BP-327	25.0	138	25.0	138	48.2		H	30		B-30/1	TS-013	
a	P	0338	1 1/2"	M300	L	BE-304A	BP-0330	17.0	40	30.0	150	45.0		N			B-30.2	SS-72	
a	P	0427	6"	I300	G	BP-429	BP-437	16.0	20	24.0	50	36.0		N			B-42/B-400	SS-78	
a	P	0429	8"	M300	L	BD-410	EXPANDER	16.0	20	24.0	50	36.0		N			B-42	SS-73	DIGITALIZACION
6	P	0438	6"	I300	G	6ROG-0102	BM-4001C	16.0	20	24.0	50	36.0		N			B-400	SS-28	
a	P	0439	6"	I300	G	BP-0427	BP-0438	16.0	20	24.0	50	36.0		N			B-400	24008-H-220-CA	
6	P	0440	6"	I300	G	B-4001 C	B-4001 C	16.0	20	24.0	50	36.0		N			B-400	SS-26	
8	P	0550	5"	I150	G+S	BP-546	BF-501 C	5.0	38	9.0	68	13.8		N			B-52/457-X-101		MONT.CIFA
5	P	0638	3"	M150	L	BD-609	BG-609A	0.5	30	2.5	150	3.8		N			B-65	SS-11	
5	P	0639	3"	M150	L	BP-0638	BG-609B	0.5	30	2.5	150	3.8		N			B-65	SS-12	
5	P	0640	2"	M150	L	BG-609A	BD-202	4.5	30	6.0	150	9.0		N			B-65/B-22	SS-52/14	
5	P	0641	2"	M150	L	BG-609B	BP-0640	4.5	30	6.0	150	9.0		N			B-65	SS-15	
a	P	0653	4"	M152	G	BM-606	BP-653	1.0	133	3.0	161	4.6		6	30		B-64	SS-49	
5	P	0656	1 1/2"	M150	L	BP-0640	BD-609	4.5	30	6.0	150	9.0		N			B-65	SS-17	
a	P	0670	2"	M152	L	BP-670	BP-670	3.4	107	4.1	130	6.0		H	40		B-22	SS-23	MODIF.
8	P	0671	2"	M150	L	BE-707	BE-708 A	6.7	38	11.0	150	16.5		N			B-65	SS-34	
8	P	0684	2"	M152	G	BD-606	BP-0653	1.0	33	3.0	65	4.5		6	30		B-64	SS-42	
8	P	0685	2"	M152	L	BM-607	DRENAJE	0.1	30	2.5	150			N			B-65	SS-21	
8	P	0686	2"	M150	L	BD-609	DRENAJE	0.1	30	2.5	150			N			B-65	SS-13	

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
MADRID ESPAÑA

Nº PROYECTO : 14023

LISTA DE LINEAS

AREA: B (TA-1)

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: PTA-3
EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO Nº..: 457

Nº DOCUMENTO: 457-X-151
EDICION ...: 08
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 8

ED.	FLUIDO	Nº LINEA	DIAMETRO NOMINAL pulg	ESPEC. TUBER.	FASE	RECORRIDO		COND.OPERACION		COND. DISEÑO		COND. PRUEBA		AISL/TRAC		PINT.	NUMERO P&ID	NUMERO PLANO ISOMETRICA	NOTAS
						DE	A	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	MED.	TIPO	ESPES. mm				
8	P	0690	2"	M150	L	BE-708 A	BFV-663	6.4	15	11.0	150	16.5		N			B-65/B-64	SS-37	
0	P	0690,	2"	M150	L	BFV-663	BD-606	1.0	15	3.0	150	4.5		N			B-64	SS-37	
5	P	0693	1 1/2"	M150	L	BP-0690	BPCV-672	6.4	15	11.0	150	16.5		N			B-65	SS-38	
0	P	0693,	1 1/2"	M150	L	BPCV-672	BP-0638	0.2	15	3.0	150	4.5		N			B-65	SS-16	
5	P	0695	3"	M150	L	BM-607	BD-609	0.1	30	2.5	150	3.8		N			B-65	SS-22	
a	P	0696	4"	M150	V	BP-609	BC-601B	0.1	104	2.5	150	3.8		6	40		B-61	SS-75	
a	P	0697	4"	M150	V	BC-601B	BP-610	0.1	104	2.5	150	3.8		6	40		B-61	SS-74	
a	P	0717	1"	M300	L	BP-717	BE-705B	24.8	98	28.0	150	42.0		N			B-72	SF-23	
a	P	0719	1"	M300	L	BP-719	BE-705B	24.8	37	28.0	150	42.0		N			B-72	SF-22	
a	P	0720	1"	M152	L	BP-720	BP-720	24.8	37	28.0	150	42.0		N			B-62	SF-30	
a	P	0774	1 1/2"	M150	L	BP-709	BE-707	7.0	91	11.0	150	16.5		P	30		B-71/B-65	SS-36/SS-69	
5	P	0775	1 1/2"	M150	L	BP-0774	BM-607	7.0	91	11.0	150	16.5		P	30		B-65	SS-20	
9	P	0776	2"	M150	L	BE-706	BP-705	0.2	95	5.0	150	7.5		N			B-71	SS-31	
a	P	0777	1"	M150	L	BP-774	BD-606	7.0	91			16.5		P	30		B-71/B64	SF-29	
c	P	0778	1"	M152	L	BP-781	BT-501	6.5	98	7.1	98	10.0		N			B-52/B-71	SF-31	
8	P-6	0550	8"	I150	G+S	6P-0546	BF-501C	5.0	38	9.0	68	14.0		N			53333-X118/457X101		MONT.CIFA
6	PM	0661	4"	TI150	L+S	BM-606	BD-606	1.0	221	6.0	250	17.3		6	60		B-64	TS-11	
a	PM	0662	2"	M150	L+S	BPM-0661	BATEA	0.1	221	6.0	250	10.3		N			B-64	SS-53	CAMISA VAPOR
0	PS	0608	4"	M152	L+S	BD-606	BG-606A	1.0	33	3.0	165	4.7		N			B-64	SS-47	
5	PS	0609	3"	M152	L+S	BG-606 A	BFV-667	3.5	33	5.5	68	8.3		N			B-64/B-65	SS-39	
5	PS	0609.	1"	M152	L+S	BFV-667	BM-607	3.5	33	5.5	68	8.3		N			B-65	SS-18	
0	PS	0610	4"	M152	L+S	BD-606	BG-606B	1.0	33	3.0	165	4.7		N			B-64	SS-46	

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
MADRID ESPAÑA

Nº PROYECTO : 14023

LISTA DE LINEAS

AREA: B (TA-1)

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: PTA-3
EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO Nº..: 457

Nº DOCUMENTO: 457-X-151
EDICION ...: 08
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 9

ED.	FLUIDO	Nº LINEA	DIAMETRO NOMINAL pulg	ESPEC. TUBER.	FASE	RECORRIDO		COND.OPERACION		COND. DISEÑO		COND. PRUEBA		AISL/TRAC		PINT.	NUMERO P&ID	NUMERO PLANO ISOMETRICA	NOTAS
						DE	A	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	MED.	TIPO	ESPES. mm				
0	PS	0611	3"	M152	L+S	BG-606B	BPS-0609	3.5	33	5.5	165	8.3		N			B-64	SS-40	
5	PS	0612	3"	M152	L+S	BPS-0609	BD-606	3.5	33	5.5	68	8.3		N			B-65/B-64	SS-35/19	
0	PS	0613	3"	M152	L+S	BD-606	DRENAJE	0.1	33	4.0	200			N			B-64	SS-48	
6	PS	0618	1 1/2"	M152	L+S	BPS-0609	DRENAJE	3.5	33	5.5	68			N			B-64	SS-41	
7	PS	0655	1"	M152	L+S	BPS-655	BM-606	7.0	133	11.0	161	16.8		6	30		B-64	SF-19/18	
6	PS	0673	3/4"	M152	L	BPS-0655	DRENAJE	0.1	133	2.5	161			P	30		B-64	SF-20	
a	PS	0674	3/4"	M152	L	BPS-0655	BPS-0675	0.1	133	2.5	161			P	30		B-64	SF-28	
6	PS	0675	3/4"	M152	L	BPS-0655	DRENAJE	0.1	133	2.5	161			P	30		B-64	SF-17	
c	PW	0201	1/2"	I150	L	PENDIENTE	BG-207A/B	8.0	18	10.0	65	15.0		N			B-21	SF-33	PEND. PROCESO
a	PW	0604	1"	M150	L	BP-0775	SELL.BG-609A/B	8.0	15	10.0	65	15.0		N			B-65	SF-11	
5	PW	0802	4"	I150	L	APW-0225	BF-802A	8.0	18	10.0	65	15.0		N			B-80	SS-24	
a	RV	0601	3"	M152	V	BD-606	ATMOSFERA	0.1	33	2.5	65			N			B-64	SS-43	
a	RV	0602	1"	A302	L	BPSV-623	BHO-0611	8.1	269	20.0	375	37.0		H	30		B-64	CF-23	
9	RV	0655	3"	M152	L	BPSV-620	BRV-651	0.1	133	2.5	161	3.8		P	30		B-64/B-63	SS-45	
7	RV	0656	1 1/2"	M152		BP-0653	BPSV-620	1.0	133	3.0	161	4.7		6	30		B-64	SS-44	
9	RV	0704	1"	A151S	L	BCW-0704	DRENAJE	0.1	42	2.5	65.0			N			B-72	CF-36	
a	RV	0705	4"	M150	V	BV-702	ATM.	0.2	95	2.5	150	7.5		P	30		B-71	SS-33	
c	RV	0707	8"	M150	V	BPSV-710	ATM	0.1	95	5.0	150			P	30		B-71	SS-83	
a	RV	0801	2"	A152	V	BC-811	BPSV-801	12.0	25	15.0	75	22.5		N			B-80	CS-53	
a	RV	0801	3"	A152	V	BPSV-801	BRV-801	0.1	25	2.5	65			N			B-80	CS-53	
a	UA	4025	1/2"	A151S	G	BUA-4007	BM-606	6.0	38	10.0	68	15.0		N			B-400/B-64	CF-44	
a	V	0526	8"	M150	G+S	BM-506A	BT-501	7.0	121	9.0	150	13.5		N			B-52		MONTAJE CIFA

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
MADRID ESPAÑA

LISTA DE LINEAS

Nº PROYECTO : 14023

AREA: B (TA-1)

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: PTA-3
EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO Nº..: 457

Nº DOCUMENTO: 457-X-151
EDICION ...: 08
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 10

ED.	FLUIDO	Nº LINEA	DIAMETRO NOMINAL pulg	ESPEC. TUBER.	FASE	RECORRIDO		COND.OPERACION		COND. DISEÑO		COND. PRUEBA		AISL/TRAC		PINT.	NUMERO P&ID	NUMERO PLANO ISOMETRICA	NOTAS
						DE	A	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	TEMP °C	PRESION kg/cm²(m)	MED.	TIPO	ESPES. mm				
a	V	0527	8"	M150	G+S	BM-506B	BT-501	7.0	121	9.0	150	13.5		N			B-52		MONTAJE CIFA
5	V	0602	2"	M150	G	BD-609	ATMOSFERA	0.1	30	2.5	150			N			B-65	SS-25	
6	V	0604	1"	M152	G	BP-0684	ATMOSFERA	0.1	33	2.5	65.0			N			B-64	SF-16	
6	V	0702	14"	M150	V	BD-702	BE-706	0.2	95	5.0	150	7.5		P	40		B-71	SS-29/32	
c	V	0703	6"	M150	V	BV-0702	BPSV-710	0.2	95	5.0	150	7.5		P	30		B-71	SS-86	
8	V	0715	8"	M150	V	BE-706	BH-704	0.2	49	5.0	150	7.5		N			B-71	SS-30	
a	V	0901	4"	M152	V	BF-901B	BT-603	0.1	30	2.5	65	3.8		6	30		B-91/B-66	SS-66	

ANEXO III. EJEMPLO DE LISTA DE EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERIAS

INTECSA UHDE, S.A.	CLIENTE .....: CEPSA	Nº DOCUMENTO: 303.7-X-252
MADRID	PLANTA .....: HIDRODESULFURACION (HDS-IV)	EDICION ....: 04
ESPAÑA	EMPLAZAMIENTO:	FECHA .....: 29/02/96
Nº PROYECTO : 14027	303.7	

LISTA DE EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERIAS (ITEMS H)

(Ordenada por Grupos)

EDICION	O B J E T O	FECHA	R E A L I Z A D O	A P R O B A D O
4	REVISION PARA CONSTRUCCION	23/02/96	F.B.	F.B./V.P.
2	REVISION GENERAL	12/12/95	E.B.	E.B./V.P.
3	PARA CONSTRUCCION	17/01/96	E.B.	E.B./V.P.

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14027

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERIA

AREA: DS - HIDRODESULFURACION GASOLEO

CLIENTE.....: CEPSA
PLANTA .....: HIDRODESULFURACION (HDS-IV)
EMPLAZAMIENTO:
303.7

Nº DOCUMENTO: 303.7-X-252
EDICION ...: 04
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 1 de 10

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	P&ID	CARACTERISTICAS	MATERIAL	AISLAMIENTO TIPO	AISLAMIENTO mm	NOTAS
2	DS-FM-402 A/B	FILTRO NITROGENO A SISTEMA SELLO DS-CO-001	303.7-X-116	CONEX 3/4"-150# PD=15kg/cm2m TD=35ºC	CS	N	0	EN LINEA 3/4"-N-55
1	DS-HSV-025	VALVULA CONMUTADORA PSV-025A/B	303.7-X-136	3"-150#*4"-150# PD=8.4kg/cm2m.TD=175ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-026	VALVULA CONMUTADORA PSV-026A/B	303.7-X-136	1 1/2"-150#*2"-150# PD=8.2kg/cm2m.TD=175	CS	N	0	
1	DS-HSV-027	VALVULA CONMUTADORA PSV-027A/B	303.7-X-137	2"-150#*3"-150# PD=3.5kg/cm2m.TD=150ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-028	VALVULA CONMUTADORA PSV-028A/B	303.7-X-137	3"-150#*4"-150# PD=8kg/cm2m.TD=175ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-051	VALVULA CONMUTADORA PSV-051A/B	303.7-X-104	3"-300#*4"-150# PD=10.2kg/cm2m.TD=225ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-141	VALVULA CONMUTADORA PSV-141A/B	303.7-X-112	4"-600#*6"-150# PD=52.2kg/cm2m TD=400ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-151	VALVULA CONMUTADORA PSV-151A/B	303.7-X-113	6"-300#*8"-150# PD=15kg/cm2m TD=175ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-161	VALVULA CONMUTADORA PSV-161A/B	303.7-X-114	1"-600#*2"-150# PD=52.2kg/cm2m TD=150ºC	CS	N	0	
3	DS-HSV-181	VALVULA CONMUTADORA PSV-181A/B	303.7-X-116	3"-600#*4"-150# PD=70.6kg/cm2m TD=250ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-191	VALVULA CONMUTADORA PSV-191A/B	303.7-X-117	3"-300#*4"-150# PD=44kg/cm2m TD=120ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-211	VALVULA CONMUTADORA PSV-211A/B	303.7-X-119	2"-300#*3"-150# PD=44kg/cm2m TD=120ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-221	VALVULA CONMUTADORA PSV-221A/B	303.7-X-120	2"-300#*3"-150# PD=44kg/cm2m TD=120ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-231	VALVULA CONMUTADORA PSV-231A/B	303.7-X-121	2"-600#*3"-150# PD=70.6kg/cm2m TD=150ºC	CS	N	0	SUMINISTR. COMPRESORES
1	DS-HSV-241	VALVULA CONMUTADORA PSV-241A/B	303.7-X-122	2"-600#*3"-150# PD=70.6kg/cm2m TD=150ºC	CS	N	0	SUMINISTR. COMPRESORES
1	DS-HSV-251	VALVULA CONMUTADORA PSV-251A/B	303.7-X-123	4"-150#*6"-150# PD=10.2kg/cm2m TD=250ºC	CS	N	0	
1	DS-HSV-261	VALVULA CONMUTADORA PSV-261A/B	303.7-X-124	2"-150#*3"-150# PD=10.2kg/cm2m TD=250ºC	CS	N	0	
1	DS-SC-001	ENFRIADOR TOMA MUESTRAS GO CARGA UNIDAD	303.7-X-104	TUB.12".L=610mm PD=4kg/cm2m TD=110ºC	CS	C	40	SEGUN STD.L-106 DE CEPSA
1	DS-SC-002	ENFRIADOR TOMA DE MUESTRAS EFLUENTE REACTOR (SALIDA DS-E-001 A/B)	303.7-X-106	TUB.D=12".L=610mm PD=4kg/cm2m TD=250ºC	CS/SS	P	30	SEGUN STD.L-106 DE CEPSA
1	DS-SC-003	ENFRIADOR TOMA MUESTRAS EFLUENTE REACTOR	303.7-X-110	TUB.12".L=610mm PD=4kg/cm2m TD=250ºC	CS/SS	P	30	SEGUN STD.L-106 DE CEPSA
3	DS-SC-004	TOMA MUESTRAS GAS DE RECICLO (SEPARADOR ALTA PRESION)	303.7-X-114	EN LINEA 8"-HLH-01	SS	N	0	SEGUN STD.L-108 DE CEPSA

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	P&ID	CARACTERISTICAS	MATERIAL	AISLAMIENTO TIPO	AISLAMIENTO mm	NOTAS
3	DS-SC-005	TOMA MUESTRAS GAS DE RECICLO (DESCARGA COMPRESOR)	303.7-X-116	EN LINEA 8"-HR-05	SS	N	0	SEGUN STD.L-108 DE CEPSA
1	DS-SC-008	TOMA MUESTRAS GAS ACIDO STRIPPER GO	303.7-X-124	EN LINEA 8"-GH-01 3/4"-150#*3/4"-150#	CS	N	0	SEGUN STD.L-108 DE CEPSA
1	DS-SC-009	TOMA MUESTRAS NAFTA	303.7-X-124	EN LINEA 3"-NA-06 3/4"-300#*3/4"-300#	CS	N	0	SEGUN STD.L-110 DE CEPSA
3	DS-SC-012	TOMA MUESTRAS GAS ACIDO (SEPARADOR BAJA PRESION)	303.7-X-113	EN LINEA 4"-HLH-04	SS	N	0	SEGUN STD.L-108 DE CEPSA
3	DS-SC-013	TOMA MUESTRAS GAS DE RECICLO (ASPIRACION COMPRESOR)	303.7-X-115	EN LINEA 8"-HR-02	SS	N	0	SEGUN STD.L-108 DE CEPSA
1	DS-SC-014	TOMA MUESTRAS GAS DE AMINAS (ABSORBEDOR BAJA PRESION)	303.7-X-136	EN LINEA 8"-GH-05	CS			SEGUN STD.L-108 DE CEPSA
1	DS-SC-015	TOMA MUESTRAS LAVADOR GAS A ANTORCHA	303.7-X-137	EN LINEA 2"-GV-81	CS	N	0	SEGUN STD.L-108 DE CEPSA
1	DS-SC-016	TOMA MUESTRAS FUEL GAS	303.7-X-137	EN LINEA 8"-FG-14	CS	N	0	SEGUN STD.L-108 DE CEPSA
2	DS-SC-017	ENFRIADOR TOMA MUESTRAS PURGA CALDERIN	303.7-X-129	TUB.D=12".L=610mm PD=4kg/cm2m TD=250ºC	CS/SS	P	30	SEGUN STD.L-106 DE CEPSA
1	DS-Z-004-01	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-02	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-03	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-04	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-05	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-06	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-07	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-08	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14027

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERIA

AREA: DS - HIDRODESULFURACION GASOLEO

CLIENTE.....: CEPSA
PLANTA .....: HIDRODESULFURACION (HDS-IV)
EMPLAZAMIENTO:
303.7

Nº DOCUMENTO: 303.7-X-252
EDICION ...: 04
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 3 de 10

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	P&ID	CARACTERISTICAS	MATERIAL	AISLAMIENTO TIPO	AISLAMIENTO mm	NOTAS
1	DS-Z-004-09	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-10	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-11	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-12	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-13	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-14	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-15	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-16	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-17	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-004-18	BOQUILLA INYECCION AGUA LAVADO ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	CONEX 2" PD=84kg/cm2m TD=100ºC	INC	N	0	
1	DS-Z-005A	INYECCION DE GAS EN LINEA DE ENTRADA A DS-E-004	303.7-X-111	DN 14"* DN 6" PD=52.2kg/cm2m TD=400ºC	INC	P	30	
1	DS-Z-005B-01	INYECCION DE GAS EN LINEA DE GO CARGA HORNO	303.7-X-107	DN 10"* DN 4" PD=70.6kg/cm2m TD=450ºC	SS	C	90	
1	DS-Z-005B-02	INYECCION DE GAS EN LINEA DE GO CARGA HORNO	303.7-X-107	DN 10"* DN 4" PD=70.6kg/cm2m TD=450ºC	SS	C	90	
1	DS-Z-005B-03	INYECCION DE GAS EN LINEA DE GO CARGA HORNO	303.7-X-107	DN 10"* DN 4" PD=70.6kg/cm2m TD=450ºC	SS	C	90	
1	DS-Z-005B-04	INYECCION DE GAS EN LINEA DE GO CARGA HORNO	303.7-X-107	DN 10"* DN 4" PD=70.6kg/cm2m TD=450ºC	SS	C	90	

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14027

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERIA

AREA: DS - HIDRODESULFURACION GASOLEO

CLIENTE.....: CEPSA
PLANTA .....: HIDRODESULFURACION (HDS-IV)
EMPLAZAMIENTO:
303.7

Nº DOCUMENTO: 303.7-X-252
EDICION ...: 04
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 4 de 10

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	P&ID	CARACTERISTICAS	MATERIAL	AISLAMIENTO TIPO	AISLAMIENTO mm	NOTAS
1	DS-Z-005C	INYECCION DE GAS EN LINEA DE GO CARGA UNIDAD	303.7-X-105	DN 8"*DN 4" PD=95kg cm2m TD=225ºC	CS	C	40	
1	DS-Z-006	FILTRO DOBLE GO A STRIPPER	303.7-X-106	TIPO CESTA PD=15kg/cm2m TD=350ºC	CS/SS	C	70	FLUSHING P.E.M.
1	DS-Z-007A	DUCHA LAVAOJOS ZONA AMINAS	303.7-X-141	CONEX 1 1/2"-WB-01	CS-GALV	N	0	SEGUN STD.L-206 DE CEPSA
1	DS-Z-007B	DUCHA LAVAOJOS ZONA DMDS	303.7-X-141	CONEX 1 1/2"-WB-02	CS-GALV	N	0	SEGUN STD.L-206 DE CEPSA
1	DS-Z-010	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº20	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-06
1	DS-Z-011	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº10	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-07
1	DS-Z-012	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº5	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-08
1	DS-Z-013	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº4	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-09
1	DS-Z-014	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº3	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-10
1	DS-Z-015	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº2	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-11
1	DS-Z-016	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº1	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-12
1	DS-Z-017	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº11	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-13
1	DS-Z-018	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº9	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-14
1	DS-Z-019	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº8	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-15
1	DS-Z-020	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº7	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-16
1	DS-Z-021	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº6	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-17
1	DS-Z-022	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº15	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-18
1	DS-Z-023	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº14	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-19
1	DS-Z-024	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº13	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-20
1	DS-Z-025	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº12	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-21
1	DS-Z-026	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº19	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-22
1	DS-Z-027	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº18	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-23

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14027

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERIA

AREA: DS - HIDRODESULFURACION GASOLEO

CLIENTE.....: CEPSA
PLANTA .....: HIDRODESULFURACION (HDS-IV)
EMPLAZAMIENTO:
303.7

Nº DOCUMENTO: 303.7-X-252
EDICION ...: 04
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 5 de 10

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	P&ID	CARACTERISTICAS	MATERIAL	AISLAMIENTO TIPO	AISLAMIENTO mm	NOTAS
1	DS-Z-028	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº17	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-24
1	DS-Z-029	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº16	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-25
1	DS-Z-030	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº25	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-26
1	DS-Z-031	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº24	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-27
1	DS-Z-032	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº23	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-28
1	DS-Z-033	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº22	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-29
1	DS-Z-034	MANGUERA FLEXIBLE FO A QUEMADOR Nº21	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=14kg/cm2m TD=135ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FO-30
1	DS-Z-035	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº20	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-20
1	DS-Z-036	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº10	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-21
1	DS-Z-037	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº5	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-22
1	DS-Z-038	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº4	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-23
1	DS-Z-039	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº3	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-24
1	DS-Z-040	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº2	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-25
1	DS-Z-041	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº1	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-26
1	DS-Z-042	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº11	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-27
1	DS-Z-043	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº15	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-28
1	DS-Z-044	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº14	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-29
1	DS-Z-045	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº13	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-30
1	DS-Z-046	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº12	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-31
1	DS-Z-047	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº9	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-32
1	DS-Z-048	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº8	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-33
1	DS-Z-049	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº7	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-34

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14027

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERIA

AREA: DS - HIDRODESULFURACION GASOLEO

CLIENTE.....: CEPSA
PLANTA .....: HIDRODESULFURACION (HDS-IV)
EMPLAZAMIENTO:
303.7

Nº DOCUMENTO: 303.7-X-252
EDICION ...: 04
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 6 de 10

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	P&ID	CARACTERISTICAS	MATERIAL	AISLAMIENTO TIPO	AISLAMIENTO mm	NOTAS
1	DS-Z-050	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº6	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-35
1	DS-Z-051	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº19	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-36
1	DS-Z-052	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº18	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-37
1	DS-Z-053	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº17	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-38
1	DS-Z-054	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº16	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-39
1	DS-Z-055	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº25	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-40
1	DS-Z-056	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº24	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-41
1	DS-Z-057	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº23	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-42
1	DS-Z-058	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº22	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-43
1	DS-Z-059	MANGUERA FLEXIBLE FG A QUEMADOR Nº21	303.7-H-206	D=1 1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1 1/2"-FG-44
1	DS-Z-060	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº20	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-47
1	DS-Z-061	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº10	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-48
1	DS-Z-062	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº5	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-49
1	DS-Z-063	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº4	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-50
1	DS-Z-064	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº3	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-51
1	DS-Z-065	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº2	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-52
1	DS-Z-066	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº1	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-53
1	DS-Z-067	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº11	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-54
1	DS-Z-068	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº9	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-55
1	DS-Z-069	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº8	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-56
1	DS-Z-070	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº7	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-57
1	DS-Z-071	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº6	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-58

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14027

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERIA

AREA: DS - HIDRODESULFURACION GASOLEO

CLIENTE.....: CEPSA
PLANTA .....: HIDRODESULFURACION (HDS-IV)
EMPLAZAMIENTO:
303.7

Nº DOCUMENTO: 303.7-X-252
EDICION ...: 04
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 7 de 10

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	P&ID	CARACTERISTICAS	MATERIAL	AISLAMIENTO TIPO	AISLAMIENTO mm	NOTAS
1	DS-Z-072	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº15	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-59
1	DS-Z-073	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº14	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-60
1	DS-Z-074	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº13	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-61
1	DS-Z-075	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº12	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-62
1	DS-Z-076	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº19	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-63
1	DS-Z-077	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº18	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-64
1	DS-Z-078	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº17	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-65
1	DS-Z-079	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº16	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-66
1	DS-Z-080	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº25	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-67
1	DS-Z-081	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº24	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-68
1	DS-Z-082	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº23	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-69
1	DS-Z-083	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº22	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-70
1	DS-Z-084	MANGUERA FLEXIBLE FG A PILOTO Nº21	303.7-H-206	D=1/2"-150# PD=7kg/cm2m TD=50ºC	SS	N	0	EN LINEA 1/2"-FG-71
1	DS-Z-085	BOQUILLA INYECCION INHIBIDOR DE CORROSION	303.7-X-123	CONEX 3/4" PD=10.2kg/cm2m TD=250ºC	SS	N	0	
2	DS-Z-086	TESTIGO CORROSION ENTRADA DS-E-006	303.7-X-123	CONEX 1" A 12"-HV-01 PD=10.2kg/cm2m	SS	N	0	SUMINISTRADO POR CEPSA
2	DS-Z-087	TESTIGO CORROSION SALIDA DS-E-006	303.7-X-123	CONEX 1" A 8"-HW-01 PD=10.2kg/cm2m	SS	N	0	SUMINISTRADO POR CEPSA
2	DS-Z-088	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº20	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-15
2	DS-Z-089	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº10	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-16
2	DS-Z-090	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº5	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-17
2	DS-Z-091	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº4	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-18
2	DS-Z-092	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº3	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-19
2	DS-Z-093	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº2	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-20

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	P&ID	CARACTERISTICAS	MATERIAL	AISLAMIENTO TIPO	AISLAMIENTO mm	NOTAS
2	DS-Z-094	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº1	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-21
2	DS-Z-095	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº11	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-22
2	DS-Z-096	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº9	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-23
2	DS-Z-097	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº8	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-24
2	DS-Z-098	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº7	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-25
2	DS-Z-099	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº6	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-26
2	DS-Z-100	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº15	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-27
2	DS-Z-101	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº14	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-28
2	DS-Z-102	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº13	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-29
2	DS-Z-103	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº12	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-30
2	DS-Z-104	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº19	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-31
2	DS-Z-105	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº18	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-32
2	DS-Z-106	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº17	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-33
2	DS-Z-107	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº16	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-34
2	DS-Z-108	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº25	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-35
2	DS-Z-109	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº24	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-36
2	DS-Z-110	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº23	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-37
2	DS-Z-111	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº22	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-38
2	DS-Z-112	MANGUERA FLEXIBLE VM A QUEMADOR Nº21	303.7-H-206	D=1/2"-300# PD=24.2kg/cm2m TD=220ºC	SS	C	50	EN LINEA 1/2"-VM-39
4	DS-Z-113	TE DE 4 VIAS	303.7-H-219	DN 14"x14"x14"x10"	INCOLOY	P	30	EN LINEA 14" GOG-09
4	DS-Z-114A	TE DE 4 VIAS	303.7-H-219	DN 6"x6"x6"x4"	INCOLOY	P	30	EN LINEA 14" GOG-09
4	DS-Z-114B	TE DE 4 VIAS	303.7-H-219	DN 6"x6"x6"x4"	INCOLOY	P	30	EN LINEA 14" GOG-09

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14027

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERIA

AREA: DS - HIDRODESULFURACION GASOLEO

CLIENTE.....: CEPSA
PLANTA .....: HIDRODESULFURACION (HDS-IV)
EMPLAZAMIENTO:
303.7

Nº DOCUMENTO: 303.7-X-252
EDICION ...: 04
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 9 de 10

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	P&ID	CARACTERISTICAS	MATERIAL	AISLAMIENTO TIPO	AISLAMIENTO mm	NOTAS
4	DS-Z-114C	TE DE 4 VIAS	303.7-H-219	DN 6"x6"x6"x4"	INCOLOY	P	30	EN LINEA 14" GOG-09
4	DS-Z-114D	TE DE 4 VIAS	303.7-H-219	DN 6"x6"x6"x4"	INCOLOY	P	30	EN LINEA 14" GOG-09
4	DS-Z-114E	TE DE 4 VIAS	303.7-H-219	DN 6"x6"x6"x4"	INCOLOY	P	30	EN LINEA 14" GOG-09
4	DS-Z-114F	TE DE 4 VIAS	303.7-H-219	DN 6"x6"x6"x4"	INCOLOY	P	30	EN LINEA 14" GOG-09
4	DS-Z-115	TE DE 4 VIAS	303.7-H-219	DN 16"x16"x16"x10"	CS	P	30	EN LINEA 16" GOG-10

INTECSA UHDE, S.A.
MADRID
ESPAÑA
Nº PROYECTO : 14027

LISTA DE EQUIPOS
EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERIA

AREA: SW - STRIPPER AGUAS ACIDAS

CLIENTE.....: CEPSA
PLANTA .....: HIDRODESULFURACION (HDS-IV)
EMPLAZAMIENTO:
303.7

Nº DOCUMENTO: 303.7-X-252
EDICION ...: 04
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 10 de 10

ED.	EQUIPO	DESCRIPCION	P&ID	CARACTERISTICAS	MATERIAL	AISLAMIENTO TIPO	AISLAMIENTO mm	NOTAS
1	SW-HSV-311	VALVULA CONMUTADORA PSV-311A/B	303.7-X-132	2"-150#*3"-150# PD=3.6kg/cm2m TD=120º	CS	N	0	
1	SW-HSV-331	VALVULA CONMUTADORA PSV-331A/B	303.7-X-134	2"-150#*3"-150# PD=5.3kg/cm2m TD=177º	SS	N	0	
2	SW-ST-012A/B	PURGADOR VAPOR SALIDA SW-E-012 (TIPO BOYA)	303.7-X-133	PRES.DIF.=2.2kg/cm2 2"-150#*2"-150#	CS	C	30	SEGUN STD.L-127 DE CEPSA
1	SW-Z-007C	DUCHA LAVAOJOS ZONA AGUAS ACIDAS	303.7-X-146	CONEX 1 1/2"-WB-03	CS-GALV	N	0	SEGUN STD.L-206 DE CEPSA

ANEXO IV. EJEMPLO DE DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS

	CLIENTE .....: INTERQUISA	Nº DOCUMENTO: 14036-X-254
	PLANTA .....: BASICA AMPLIACION TA-2	EDICION ....: 0
	EMPLAZAMIENTO: ALGECIRAS	FECHA .....: 29/02/96
Nº PROYECTO : 14036		

D A T O S D E P R O C E S O P A R A I N S T R U M E N T O S

(Ordenada por Grupos)

EDICION	O B J E T O	FECHA	R E A L I Z A D O	A P R O B A D O
0	LISTA DE INSTRUMENTOS NUEVOS Y EXISTENTES A MODIFICAR	26/2/96	J. POPPE	

DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS
VALVULAS DE CONTROL

Nº PROYECTO : 14036

AREA ..: 6 INSTRUMENTOS NUEVOS AMPL. TA-2

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: BASICA AMPLIACION TA-2
EMPLAZAMIENTO: ALGECIRAS

Nº DOCUMENTO: 14036-X-254
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 1

CODIGO DE IDENTIFICACION /Rev.	6FCV-3021C /0	6FCV-302C /0	6FCV-3031C /0	6FCV-304C /0	6FCV-305C /0
DIAGRAMA	14036-X-119	14036-X-104	14036-X-119	14036-X-104	14036-X-104
EQUIPO O LINEA	6-SC-3045-3-V150	6-P-0351-3-M320	6-SC-3044-2-V150	6-PA-0322-6-M300	6-PA-0324-6-M300
COND.DISEÑO;PRESION/TEMP: |kg/cm²(m)/°C	/	/	/	/	/
FLUIDO	CONDENSADO	P-XILENO+AC.ACETICO	CONDENSADO	AIRE	AIRE
FASE	L	L	L	G	G
SERVICIO	ALIMENT.D-3002C	CARGA A R-301C	ALIMENT.D-3003C	AIRE LINEA 1 R-301C	AIRE LINEA 2 R-301C
COMPONENTES CORROSIVOS					
SOLIDOS EN SUSPENSION |%					
CAUDAL MIN/OPER/MAX |kg/h	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
TEMPERATURA DE OPERACION |°C					
PRES.ENT.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²(m)	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRES.DIF.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRESION MAXIMA DE ENTRADA |kg/cm²(m)					
PRES.DIF.MAX.VAL.MARIPOSA |kg/cm²					
DENSIDAD a TEMP. OPERACION |kg/m3					
VISCOSIDAD a TEMP. OPERACION |cP					
RELACION CALORES ESP.(k)					
VAPORIZACION |%					
PRES. VAPOR a TEMP. OPER. |kg/cm²(a)					
PRESION CRITICA |kg/cm²(a)					
TIPO VALVULA					
NIVEL DE FUGAS					
ACCION A FALLO					
CARACTERISTICAS DE LA VALVULA					
NOTAS	CS	SS-316L	CS	SS-316L	SS-316L

Nº PROYECTO : 14036	DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS VALVULAS DE CONTROL AREA ..: 6 INSTRUMENTOS NUEVOS AMPL. TA-2	CLIENTE.....: INTERQUISA PLANTA .....: BASICA AMPLIACION TA-2 EMPLAZAMIENTO: ALGECIRAS

Nº DOCUMENTO: 14036-X-254
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 2

CODIGO DE IDENTIFICACION /Rev.	6FCV-306C /0	6FCV-307C /0	6FCV-413C /0	6FCV-414C /0	6FCV-711 /0
DIAGRAMA	14036-X-104	14036-X-104	14036-X-108	14036-X-108	53333-X-116
EQUIPO O LINEA	6-P-0359-1-TI300	6-P-0361-1-M320	6-PA-0412-1-M300	6-PA-0411-1-M300	6-P-0710-4-1J3
COND.DISEÑO;PRESION/TEMP: |kg/cm²(m)/°C	/	/	/	/	/
FLUIDO	AC.ACETICO+AGUA+PX	AC.ACETICO+AGUA	AIRE	AIRE	HAC, H2O
FASE	L	L	G	G	L
SERVICIO	PURGA A T-605	PURGA A D-202	AIRE LIN.1 A D-401C	AIRE LIN.2 A D-401C	SOLVENTE A 6D-705
COMPONENTES CORROSIVOS					
SOLIDOS EN SUSPENSION |%					
CAUDAL MIN/OPER/MAX |kg/h	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
TEMPERATURA DE OPERACION |°C					
PRES.ENT.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²(m)	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRES.DIF.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRESION MAXIMA DE ENTRADA |kg/cm²(m)					
PRES.DIF.MAX.VAL.MARIPOSA |kg/cm²					
DENSIDAD a TEMP. OPERACION |kg/m3					
VISCOSIDAD a TEMP. OPERACION |cP					
RELACION CALORES ESP.(k)					
VAPORIZACION |%					
PRES. VAPOR a TEMP. OPER. |kg/cm²(a)					
PRESION CRITICA |kg/cm²(a)					
TIPO VALVULA					
NIVEL DE FUGAS					
ACCION A FALLO					
CARACTERISTICAS DE LA VALVULA					
NOTAS	TITANIO	SS-316L	SS-316L	SS-316L	CAMBIAR A 4" (MAT:SS-316)

Nº PROYECTO : 14036	DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS VALVULAS DE CONTROL AREA ..: 6 INSTRUMENTOS NUEVOS AMPL. TA-2	CLIENTE.....: INTERQUISA PLANTA .....: BASICA AMPLIACION TA-2 EMPLAZAMIENTO: ALGECIRAS

Nº DOCUMENTO: 14036-X-254
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 3

CODIGO DE IDENTIFICACION /Rev.	6HV-301C /0	6HV-302C /0	6HV-303C /0	6HV-306C /0	6HV-307C /0
DIAGRAMA	14036-X-104	14036-X-104	14036-X-104	14036-X-104	14036-X-104
EQUIPO O LINEA	6-PA-0321-8-M300	6-P-0351-3-M300	6-P-0351-3-TI300	6-PA-0322-3-M300	6-PA-0323-3-M300
COND.DISEÑO;PRESION/TEMP: |kg/cm²(m)/°C	/	/	/	/	/
FLUIDO	AIRE	P-XILENO+AC.ACETICO	P-XILENO+AC.ACETICO	AIRE	AIRE
FASE	G	L	L	G	G
SERVICIO	AIRE TOTAL A R-301C	CARGA A R-301C	CARGA A R-301C	AIRE LINEA 1 R-301C	AIRE LINEA 1 R-301C
COMPONENTES CORROSIVOS					
SOLIDOS EN SUSPENSION |%					
CAUDAL MIN/OPER/MAX |kg/h	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
TEMPERATURA DE OPERACION |°C					
PRES.ENT.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²(m)	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRES.DIF.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRESION MAXIMA DE ENTRADA |kg/cm²(m)					
PRES.DIF.MAX.VAL.MARIPOSA |kg/cm²					
DENSIDAD a TEMP. OPERACION |kg/m3					
VISCOSIDAD a TEMP. OPERACION |cP					
RELACION CALORES ESP.(k)					
VAPORIZACION |%					
PRES. VAPOR a TEMP. OPER. |kg/cm²(a)					
PRESION CRITICA |kg/cm²(a)					
TIPO VALVULA					
NIVEL DE FUGAS					
ACCION A FALLO					
CARACTERISTICAS DE LA VALVULA					
NOTAS	SS-316L	SS-316L	TITANIO	SS-316L	SS-316L

DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS
VALVULAS DE CONTROL

Nº PROYECTO : 14036

AREA ..: 6 INSTRUMENTOS NUEVOS AMPL. TA-2

CLIENTE.....: INTERQUISA
PLANTA .....: BASICA AMPLIACION TA-2
EMPLAZAMIENTO: ALGECIRAS

Nº DOCUMENTO: 14036-X-254
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 4

CODIGO DE IDENTIFICACION /Rev.	6HV-308C /0	6HV-309C /0	6HV-310C /0	6HV-311C /0	6HV-312C /0
DIAGRAMA	14036-X-104	14036-X-104	14036-X-104	14036-X-104	14036-X-104
EQUIPO O LINEA	6-PA-0324-3-M300	6-PA-0324-3-M300	6-PS-0311-3-TI300	6-RHIG-0324-2-M300	6-RHIG-0321-2-M300
COND.DISEÑO;PRESION/TEMP: |kg/cm²(m)/°C	/	/	/	/	/
FLUIDO	AIRE	AIRE	AC.ACETICO+AGUA+TA	GAS INERTE 20 KG/CM2	GAS INERTE 20 KG/CM2
FASE	G	G	L	G	G
SERVICIO	AIRE LINEA 2 R-301C	AIRE LINEA 2 R-301C	EFLUENTE R-301C	GAS INERTE A E-301C	GAS INERTE A R-301C
COMPONENTES CORROSIVOS					
SOLIDOS EN SUSPENSION |%					
CAUDAL MIN/OPER/MAX |kg/h	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
TEMPERATURA DE OPERACION |°C					
PRES.ENT.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²(m)	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRES.DIF.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRESION MAXIMA DE ENTRADA |kg/cm²(m)					
PRES.DIF.MAX.VAL.MARIPOSA |kg/cm²					
DENSIDAD a TEMP. OPERACION |kg/m3					
VISCOSIDAD a TEMP. OPERACION |cP					
RELACION CALORES ESP.(k)					
VAPORIZACION |%					
PRES. VAPOR a TEMP. OPER. |kg/cm²(a)					
PRESION CRITICA |kg/cm²(a)					
TIPO VALVULA					
NIVEL DE FUGAS					
ACCION A FALLO					
CARACTERISTICAS DE LA VALVULA					
NOTAS	SS-316L	SS-316L	TITANIO	VALV.TIPO FONDO 1"/2"TITANIO	SS-316L

Nº PROYECTO : 14036	DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS VALVULAS DE CONTROL AREA ..: 6 INSTRUMENTOS NUEVOS AMPL. TA-2	CLIENTE.....: INTERQUISA PLANTA .....: BASICA AMPLIACION TA-2 EMPLAZAMIENTO: ALGECIRAS
		Nº DOCUMENTO: 14036-X-254 EDICION ...: 0 FECHA .....: 29/02/96 PAG.....: 5

CODIGO DE IDENTIFICACION /Rev.	6HV-410C /0	6HV-411C /0	6HV-412C /0	6HV-415C /0	6LCV-301C /0
DIAGRAMA	14036-X-108	14036-X-108	14036-X-108	14036-X-108	14036-X-108
EQUIPO O LINEA	6-PA-0326-2-M300	6-PA-0412-1-M300	6-PA-0411-1-M300	6-RHIG-0412-1-M300	6-PS-0311-2-TI300
COND.DISEÑO;PRESION/TEMP: |kg/cm²(m)/°C	/	/	/	/	/
FLUIDO	AIRE	AIRE+GAS INERTE	AIRE+GAS INERTE	GAS INERTE 20 KG/CM2	AC.ACET.+AGUA+TA+CAT
FASE	G	G	G	G	L
SERVICIO	AIRE TOTAL A D-401C	AIRE LIN.1 A D-401C	AIRE LIN.2 A D-401C	GAS INERT.A D-401C	EFL.R-301C A D-401C
COMPONENTES CORROSIVOS					
SOLIDOS EN SUSPENSION |%					
CAUDAL MIN/OPER/MAX |kg/h	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
TEMPERATURA DE OPERACION |°C					
PRES.ENT.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²(m)	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRES.DIF.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRESION MAXIMA DE ENTRADA |kg/cm²(m)					
PRES.DIF.MAX.VAL.MARIPOSA |kg/cm²					
DENSIDAD a TEMP. OPERACION |kg/m3					
VISCOSIDAD a TEMP. OPERACION |cP					
RELACION CALORES ESP.(k)					
VAPORIZACION |%					
PRES. VAPOR a TEMP. OPER. |kg/cm²(a)					
PRESION CRITICA |kg/cm²(a)					
TIPO VALVULA					GULDE
NIVEL DE FUGAS					
ACCION A FALLO					
CARACTERISTICAS DE LA VALVULA					
NOTAS	SS-316L	SS-316L	SS-316L	SS-316L	TITANIO

Nº PROYECTO : 14036	DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS VALVULAS DE CONTROL AREA ..: 6 INSTRUMENTOS NUEVOS AMPL. TA-2	CLIENTE.....: INTERQUISA PLANTA .....: BASICA AMPLIACION TA-2 EMPLAZAMIENTO: ALGECIRAS
		Nº DOCUMENTO: 14036-X-254 EDICION ...: 0 FECHA .....: 29/02/96 PAG.....: 6

CODIGO DE IDENTIFICACION /Rev.	6LCV-3021C-2 /0	6LCV-303C /0	6LCV-304C /0	6LCV-411C /0	6LCV-501 /0
DIAGRAMA	14036-X-119	14036-X-104	14036-X-104	53333-X-108	53333-X-109
EQUIPO O LINEA	6-HSC-3021-2-V150	6-P-0360-1 1/2-TI300	6-P-0363-1-M300	6-PS-0422-3-TI300	6-PS-0410-4-1J3
COND.DISEÑO;PRESION/TEMP: |kg/cm²(m)/°C	/	/	/	/	/
FLUIDO	CONDENS.10 KG/CM2	AC.ACETICO+AGUA	AC.ACETICO+AGUA	TA, HAC, H2O, CAT	TA, HAC, H2O, CAT
FASE	L	L	L	L	L
SERVICIO	ALIMENT.D-3002C	PURGA A T-605	PURGA A T-605	ALIMENTACION 6D-402	ALIMENTACION 6D-501
COMPONENTES CORROSIVOS					
SOLIDOS EN SUSPENSION |%					
CAUDAL MIN/OPER/MAX |kg/h	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
TEMPERATURA DE OPERACION |°C					
PRES.ENT.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²(m)	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRES.DIF.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRESION MAXIMA DE ENTRADA |kg/cm²(m)					
PRES.DIF.MAX.VAL.MARIPOSA |kg/cm²					
DENSIDAD a TEMP. OPERACION |kg/m3					
VISCOSIDAD a TEMP. OPERACION |cP					
RELACION CALORES ESP.(k)					
VAPORIZACION |%					
PRES. VAPOR a TEMP. OPER. |kg/cm²(a)					
PRESION CRITICA |kg/cm²(a)					
TIPO VALVULA				GULDE	
NIVEL DE FUGAS					
ACCION A FALLO					
CARACTERISTICAS DE LA VALVULA					
NOTAS	CS	TITANIO	SS-316L	TITANIO	CAMBIAR A 3" (MAT:SS-316)

Nº PROYECTO : 14036	DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS VALVULAS DE CONTROL AREA ..: 6 INSTRUMENTOS NUEVOS AMPL. TA-2	CLIENTE.....: INTERQUISA PLANTA .....: BASICA AMPLIACION TA-2 EMPLAZAMIENTO: ALGECIRAS

Nº DOCUMENTO: 14036-X-254
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 7

CODIGO DE IDENTIFICACION /Rev.	6LCV-521A /0	6LCV-531 /0	6PCV-3033C /0	6PCV-311C /0	6PCV-403C /0
DIAGRAMA	53333-X-110	53333-X-111	14036-X-119	14036-X-104	53333-X-122
EQUIPO O LINEA	6-P-0583-3-M150	6-P-0535-1 1/2-1J3V	6-LS-3033-6-V150	6-P-0356-6-M300	6-P-0454-3/4-M150
COND.DISEÑO;PRESION/TEMP: |kg/cm²(m)/°C	/	/	/	/	/
FLUIDO	HAC, H2O, TA	HAC, H2O	VAPOR 2.1 KG/CM2	AC.ACETICO+AGUA+CAT	HAC
FASE	L	L	V	G	L
SERVICIO	AGUAS MADRES A D602	COND. FILTRO A 6D602	VENTEO EXCESO	GASES R-301C	SELLADO 6G-403C
COMPONENTES CORROSIVOS					
SOLIDOS EN SUSPENSION |%					
CAUDAL MIN/OPER/MAX |kg/h	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
TEMPERATURA DE OPERACION |°C					
PRES.ENT.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²(m)	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRES.DIF.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRESION MAXIMA DE ENTRADA |kg/cm²(m)					
PRES.DIF.MAX.VAL.MARIPOSA |kg/cm²					
DENSIDAD a TEMP. OPERACION |kg/m3					
VISCOSIDAD a TEMP. OPERACION |cP					
RELACION CALORES ESP.(k)					
VAPORIZACION |%					
PRES. VAPOR a TEMP. OPER. |kg/cm²(a)					
PRESION CRITICA |kg/cm²(a)					
TIPO VALVULA					AUTOREGULADOR
NIVEL DE FUGAS					
ACCION A FALLO					
CARACTERISTICAS DE LA VALVULA					
NOTAS	SS-316	CAMBIAR A 1 1/2" MAT:SS-316	CS	SS-316L	SS-316L

Nº PROYECTO : 14036	DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS VALVULAS DE CONTROL AREA ..: 6 INSTRUMENTOS NUEVOS AMPL. TA-2	CLIENTE.....: INTERQUISA PLANTA .....: BASICA AMPLIACION TA-2 EMPLAZAMIENTO: ALGECIRAS

Nº DOCUMENTO: 14036-X-254
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 8

CODIGO DE IDENTIFICACION /Rev.	6PCV-414C /0	6PCV-416C /0	6PCV-5006C /0	6PCV-501C /0	6PCV-521C /0
DIAGRAMA	53333-X-131	14036-X-108	53333-X-123	53333-X-122	53333-X-111
EQUIPO O LINEA	6-RHIG-0411-1-M300	6-P-0451-3-TI300	6-RHIG-5012-1/2-M300	6-P-0597-3/4-M150	6-P-0591-4-M150
COND.DISEÑO;PRESION/TEMP: |kg/cm²(m)/°C	/	/	/	/	/
FLUIDO	N2	AC.ACETICO+AGUA+AIRE	N2	HAC	N2, HAC, H2O
FASE	G	G	G	L	V
SERVICIO	N2 A 6D-401C	VAPOR DE D-401C	SELLADO 6H-5011	SELLADO 6G-501C	GAS A 6E-502 A
COMPONENTES CORROSIVOS					
SOLIDOS EN SUSPENSION |%					
CAUDAL MIN/OPER/MAX |kg/h	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
TEMPERATURA DE OPERACION |°C					
PRES.ENT.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²(m)	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRES.DIF.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRESION MAXIMA DE ENTRADA |kg/cm²(m)					
PRES.DIF.MAX.VAL.MARIPOSA |kg/cm²					
DENSIDAD a TEMP. OPERACION |kg/m3					
VISCOSIDAD a TEMP. OPERACION |cP					
RELACION CALORES ESP.(k)					
VAPORIZACION |%					
PRES. VAPOR a TEMP. OPER. |kg/cm²(a)					
PRESION CRITICA |kg/cm²(a)					
TIPO VALVULA	AUTOREGULADOR		AUTOREGULADOR	AUTOREGULADOR	MARIPOSA
NIVEL DE FUGAS					
ACCION A FALLO					
CARACTERISTICAS DE LA VALVULA					
NOTAS	SS-316L	TITANIO	SS-316L	SS-316L	SS-316

Nº PROYECTO : 14036	DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS VALVULAS DE CONTROL AREA ..: 6 INSTRUMENTOS NUEVOS AMPL. TA-2	CLIENTE.....: INTERQUISA PLANTA .....: BASICA AMPLIACION TA-2 EMPLAZAMIENTO: ALGECIRAS

Nº DOCUMENTO: 14036-X-254
EDICION ...: 0
FECHA .....: 29/02/96
PAG.....: 9

CODIGO DE IDENTIFICACION /Rev.	6PCV-644 /0	6PV-521D /0	6SOV-5005A /	6SOV-5005B /	6SOV-5006A /
DIAGRAMA	53333-X-115	53333-X-111	53333-X-123	53333-X-123	53333-X-123
EQUIPO O LINEA	6-P-0640-16-1J3	6-P-0588-12-M150	6-IA-5015-1-G150	6-IA-5015-1-G150	6-IA-5016-1-G150
COND.DISEÑO;PRESION/TEMP: |kg/cm²(m)/°C	/	/	/	/	/
FLUIDO	HAC, H2O, TA, CAT	N2, HAC, H2O	AIRE INSTRUMENTOS	AIRE INSTRUMENTOS	AIRE INSTRUMENTOS
FASE	L	V	G	G	G
SERVICIO	DE 6E-604 A 6D-604	PARADA FILTRO VACIO	SELLADO 6A-301C	SELLADO 6A-301C	SELLADO 6A-401C
COMPONENTES CORROSIVOS					
SOLIDOS EN SUSPENSION |%					
CAUDAL MIN/OPER/MAX |kg/h	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
TEMPERATURA DE OPERACION |°C					
PRES.ENT.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²(m)	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRES.DIF.a caudal MIN/OPER/MAX |kg/cm²	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
PRESION MAXIMA DE ENTRADA |kg/cm²(m)					
PRES.DIF.MAX.VAL.MARIPOSA |kg/cm²					
DENSIDAD a TEMP. OPERACION |kg/m3					
VISCOSIDAD a TEMP. OPERACION |cP					
RELACION CALORES ESP.(k)					
VAPORIZACION |%	4				
PRES. VAPOR a TEMP. OPER. |kg/cm²(a)					
PRESION CRITICA |kg/cm²(a)					
TIPO VALVULA	MARIPOSA	MARIPOSA	SOLENOIDE 3VIA	SOLENOIDE 3VIA	SOLENOIDE 3VIA
NIVEL DE FUGAS					
ACCION A FALLO					
CARACTERISTICAS DE LA VALVULA	FLASH (MAT:AMPELLOY)				
NOTAS	CAMBIAR A 18"	SS-316			